

招标工程量清单封面

贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵州师范学院
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：	贵州师范学院	造 价 咨 询	
	(单位盖章)	人：	(单位盖章)
法定代表人		法定代表人	
或 其 授 权	(签字或盖章)	或 其 授 权	(签字或盖章)
人：		人：	
编制人：		复核人：	
	(造价人员签字或盖专用章)		(造价工程师签字或盖专用章)
编制时间：		复核时间：	

编制说明

一、工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目

二、工程概况

贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目位于贵州省贵阳市贵州师范学院校区内，总建筑面积 22600.00 m²，其中地下建筑面积为 2603.83 m²，地上建筑面积为 19996.17 m²。包括主体结构、装修、装配式建筑、电气工程、弱电、给排水、暖通、消防、辅助工程及其它、室外坡道及台阶、景观绿化、室外道路、室外管线、室外照明、海绵城市、中水系统、充电桩等工程。

三、编制范围

本次预算编制范围包括主体结构、装修、装配式建筑、电气工程、弱电桥架和配管、给排水工程、暖通通风+消防排烟、消防工程、辅助工程及其它、室外坡道及台阶、景观绿化、室外道路、室外管线、室外照明、海绵城市、中水系统、充电桩等工程。

四、编制目的

为本工程造价确定提供参考依据。

五、编制原则

- 1、独立、客观、科学、诚信；
- 2、按照本工程设计施工图、答疑、现行定额及相关配套文件的规定进行分析和计算，确保招标控制价的准确、合理和完整；
- 3、按照国家相关规范、标准、程序和方法、结合项目的实际情况及相关资料进行编制。

六、编制依据

（一）行为依据

- 1、《建设工程造价咨询合同》；
- 2、中华人民共和国建设部令第 149 号《工程造价咨询单位管理办法》、工程造价咨询单位执业行为准则、造价工程师职业道德行为准则；
- 3、中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 4、《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）；
- 5、中国建设工程造价管理协会标准《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC 6-2011）。

（二）基础资料

- 1、贵州大学勘察设计研究院有限责任公司设计的《贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目》（2023 年 11 月）的施工设计图纸；
- 2、其他说明资料。

（三）计价依据

- 1、清单编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、计价执行贵州省住房和城乡建设厅关于发布《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版）、《贵州省市政工程计价定额》（2016 版）、《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016 版）等计价定额的通知（黔建建通〔2017〕205 号）等相关文件；
- 3、规费按照贵州省住房和城乡建设厅《关于调整贵州省建设工程计

价依据规费费率的通知》（黔建建字[2019]317号）文件规定执行；

4、税金按照贵州省住房和城乡建设厅《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字[2019]121号）文件规定执行；

5、主要设备及材料采用贵州省建设厅发布的工程造价信息 2023 年第 11 期（贵阳地区）计入预算，造价信息中没有的设备及材料价按当地市场询价或网络询价综合参考计入预算。

七、其他说明

1、暂列金额：金额为 5037820.27 元，本工程暂列金额按工程造价 7% 计取。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	实训基地				
2	室外配套设施				
合计					

注：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建装饰装修工程				
2	给排水工程				
3	电气安装工程				
4	充电桩				
5	智能化工程				
6	暖通工程				
7	消防工程				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		基础及地下室						
2		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 工程量含工作边及放坡 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	131.35	0	0	0
2	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 工程量含工作边及放坡 4. 装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	525.4	0	0	0
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 工程量含工作边及放坡 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	69.72	0	0	0
4	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 工程量含工作边及放坡 4. 装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	278.87	0	0	0
5	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填方来源、运距:开挖土回填	m3	201.07	0	0	0
6	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填方来源、运距:开挖石方回填	m3	235.17	0	0	0
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	569.1	0	0	0
3		桩基工程						
1	010302004001	挖孔桩土(石)方	1. 地层情况:土层 2. 桩径:1500mm 3. 成孔方法:机械旋挖 4. 其他:满足设计规范及要求,含塌孔处理,孔口护筒等	m3	10.78	0	0	0
2	010302004002	挖孔桩土(石)方	1. 地层情况:软质岩 2. 桩径:1500mm 3. 成孔方法:机械旋挖 4. 其他:满足设计规范及要求,含塌孔处理,孔口护筒等	m3	10.78	0	0	0
3	010302004003	挖孔桩土(石)方	1. 地层情况:硬质岩 2. 桩径:1500mm 3. 成孔方法:机械旋挖 4. 其他:满足设计规范及要求,含塌孔处理,孔口护筒等	m3	32.34	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	010302004004	挖孔桩土(石)方	1. 地层情况:土层 2. 桩径:2500mm 3. 成孔方法:机械旋挖 4. 其他:满足设计规范及要求,含塌孔处理,孔口护筒等	m3	22.58	0	0	0
5	010302004005	挖孔桩土(石)方	1. 地层情况:软质岩 2. 桩径:2500mm 3. 成孔方法:机械旋挖 4. 其他:满足设计规范及要求,含塌孔处理,孔口护筒等	m3	22.58	0	0	0
6	010302004006	挖孔桩土(石)方	1. 地层情况:硬质岩 2. 桩径:2500mm 3. 成孔方法:机械旋挖 4. 其他:满足设计规范及要求,含塌孔处理,孔口护筒等	m3	67.74	0	0	0
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含装车,含倒土费 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	33.36	0	0	0
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含装车,含倒土费 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	133.44	0	0	0
9	010302001001	灌注混凝土	1. 桩径:1500/2500 2. 成孔方法:旋挖钻机成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	166.8	0	0	0
10	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:现浇桩 2. 桩头截面、高度:符合相关规范及要求 3. 混凝土强度等级:C30 4. 有无钢筋:有	m3	8.44	0	0	0
11	010301004002	桩头钢筋整理	1. 桩类型:现浇桩 2. 桩头钢筋整理	根	9	0	0	0
12	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:钢筋笼	t	4	0	0	0
13	040301012001	声测管	1. 材质:钢管 2. 其他:满足设计规范及要求	m	129	0	0	0
4		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 部位:层高3.6m以下部分 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	129.36	0	0	0
2	010402001002	砌块墙	1. 部位:层高超过3.6m部分 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	12.42	0	0	0
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	31.18	0	0	0
4	010401012001	零星砌砖	1. 部位:管井及设备用房 2. 零星砌砖名称、部位:H200实心砖砌门槛 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	0.37	0	0	0
5		混凝土及钢筋混凝土工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
1	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30(P8) 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	110.7	0	0	0
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含地下排水沟垫层 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	349.23	0	0	0
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30(P8) 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	72.76	0	0	0
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30(P8) 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	376.59	0	0	0
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30(P8) 3. 含集水坑、筏板基础及排水沟 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	956.49	0	0	0
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	197.84	0	0	0
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	3.55	0	0	0
8	010504001001	直形墙(内墙)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45(P8) 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	33.9	0	0	0
9	010504001002	直形墙(外墙)	1. 混凝土种类:商品混凝土(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土强度等级:C45(P8) 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	538.41	0	0	0
10	010504004001	挡土墙	1. 部位:停车场入口 2. 混凝土强度等级:毛石挡墙	m3	49.68	0	0	0
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	1.72	0	0	0
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	2.14	0	0	0
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土强度等级:C35(P8) 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	758.71	0	0	0
14	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m2	72.53	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
15	010508001001	后浇带	1. 名称:后浇带筏板(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35(P8) 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	46.93	0	0	0
16	010508001002	后浇带	1. 名称:后浇带基础梁(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35(P8) 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	2.04	0	0	0
17	010508001003	后浇带	1. 名称:后浇带梁(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C40(P8) 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	6.62	0	0	0
18	010508001004	后浇带	1. 名称:后浇带板(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C40(P8) 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	21.93	0	0	0
19	010508001005	后浇带	1. 名称:后浇带墙(含膨胀剂的补偿收缩混凝土) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C50(P8) 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	23.59	0	0	0
20	010103001003	回填方	1. 部位:结构降板处及消防水泵间 2. 填方材料品种:C25发泡混凝土	m3	484.72	0	0	0
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位:集水坑盖板 2. 混凝土种类:预制混凝土盖板 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.45	0	0	0
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	54.736	0	0	0
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	166.2	0	0	0
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	127.95	0	0	0
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	2.395	0	0	0
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	34.54	0	0	0
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	10.698	0	0	0
28	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1. 钢筋种类:马凳钢筋 2. 规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	3.45	0	0	0
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径≤10mm	t	5.66	0	0	0
30	010516003001	机械连接	1. 规格:电渣压力焊接头 钢筋直径≤18mm	个	2086	0	0	0
31	010516003002	机械连接	1. 规格:电渣压力焊接头 钢筋直径≤32mm	个	902	0	0	0
32	010516003003	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	325	0	0	0
33	010516003004	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	个	135	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
34	040201022001	排水沟	1. 部位:车库区域 2. 断面尺寸:300*300(h) 3. 20mm厚1:2.5防水砂浆(预拌砂浆) 4. 盖板材质、规格:铸铁篦子 5. 详细做法:详见图集西南18J812-4-1a	m	98.15	0	0	0
35	040201022002	排水沟	1. 部位:生活水泵房、消防泵房 2. 断面尺寸:300*150(h) 3. 20mm厚1:2.5防水砂浆(预拌砂浆) 4. 盖板材质、规格:铸铁篦子 5. 详细做法:详见图集西南18J812-4-1a	m	96.26	0	0	0
36	040201022003	截流沟	1. 断面尺寸:500*500(h) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 砌体材料:C20钢筋混凝土预制 4. 20mm厚1:2.5防水砂浆(预拌砂浆) 5. 盖板材质、规格:铸铁篦子 6. 详细做法:详见图集西南18J812-4-6	m	16.3	0	0	0
37	010507003001	电缆沟、地沟	1. 部位:变配电房电缆沟 2. 砌筑:砖砌电缆沟 3. 抹灰:沟内壁水泥砂浆粉,刷5%强力防水剂(预拌砂浆) 4. 盖板:铸铁盖板	m	60	0	0	0
38	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 部位:截流沟、电缆沟等 3. 开挖方式:投标人自行综合考虑 4. 含装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	6.58	0	0	0
39	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 部位:截流沟、电缆沟等 3. 开挖方式:投标人自行综合考虑 4. 含装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	26.3	0	0	0
40	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 部位:截流沟、电缆沟等 3. 运距:综合考虑 4. 其他:含倒土费 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	6.58	0	0	0
41	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 部位:截流沟、电缆沟等 3. 运距:综合考虑 4. 其他:含倒土费 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	26.3	0	0	0
6		门窗工程						
1	010803002001	人防门	1. 门代号及洞口尺寸:BGFM6025-15、BHFM1520-15、BM1520 2. 门材质:防护密闭门 3. 其他:含五金配件 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	21.45	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
2	010803002002	人防门	1. 门代号及洞口尺寸:BHFM1520-15、BHM1020、BM1020 2. 门材质:单扇防护密闭门 3. 其他:含五金配件 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	11	0	0	0
3	010803002003	人防门	1. 门代号及洞口尺寸:BHFM1220-15、BHM1220 2. 门材质:单扇防护密闭门 3. 其他:含五金配件 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	5.16	0	0	0
4	010803002004	人防门	1. 门代号及洞口尺寸:BFM0716-15、BM0716 2. 门材质:单扇防护密闭门 3. 其他:含五金配件 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	3.36	0	0	0
5	010803002005	人防门	1. 门代号及洞口尺寸:BHFM5700-15 2. 门材质:防爆破悬板活门 3. 其他:含五金配件 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	0.8	0	0	0
6	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1021、FM甲1521、FM甲1524、FM甲1221 2. 材质:甲级防火门 3. 其他:含五金配件、门磁、闭门器、门锁,门脸等所有工作内容 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	53.82	0	0	0
7	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524、FM乙1824 2. 材质:乙级防火门 3. 其他:含五金配件、门磁、闭门器、门锁,门脸等所有工作内容 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	15.84	0	0	0
8	010803002006	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M5030 2. 门材质:防火卷帘门 3. 其他:含五金配件、门磁、门锁,门脸等所有工作内容 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	15	0	0	0
9	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0804、BYC1005、BYC1208等 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其他:含五金配件 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	1.48	0	0	0
7		屋面及防水工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
1	010904001001	地下室底板防水	1. 部位:地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度:两道1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材 3. 垫层:100厚C15混凝土,随捣随抹 4. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 保护层:50厚C20细石混凝土 6. 面层:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 7. 分隔缝:分隔缝≤2m*2m,缝宽30 8. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	2593.2	0	0	0
2	010903001001	地下室侧墙防水	1. 部位:地下室侧墙防水 2. 防水:两道防水,1.5厚聚合物水泥防水涂料T型、1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆(预拌砂浆) 4. 保护层:M5.0水泥砂浆单砖(水泥标砖)砌筑 5. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	1415	0	0	0
3	010904001002	地下室顶板防水	1. 部位:地下室顶板防水 2. 卷材品种、规格、厚度:两道防水,1.5厚聚合物水泥防水涂料T型、1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆(预拌砂浆) 4. 保护层:50厚C20细石混凝土 5. 分隔缝:分隔缝≤2m*2m,缝宽30 6. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	2457.32	0	0	0
4	010903004001	止水钢板	1. 止水带材料种类:300宽5厚钢板止水带 2. 其他:满足施工规范及设计要求	m	230	0	0	0
8		楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:地下室入口坡道 2. 素土夯(碾)压密实 3. 200厚碎(砾)石碾压密实 4. 30厚粗砂层 5. 面层厚度、砂浆配合比:20厚C25混凝土面层 6. 含坡道防滑条槽 7. 做法要求:详见图集西南11J812-13-1a	m2	356.98	0	0	0
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:车库区域 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 40厚C20细石混凝土,随打随抹光 6. 水泥基自流平界面剂两道 7. 6厚水泥基自流平一道 8. 环氧底层涂料一道 9. 面层做法:3厚环氧砂浆层面 10. 具体做法:详见图集西南18J312-27-3165D	m2	1081.7	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位:消防水池 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层,表面清光(预拌砂浆) 3. 防水层:1.2 厚JS-2 型聚合物水泥防水涂料 (刷两遍,总厚度 1.2) 4. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光(预拌砂浆)	m2	321.78	0	0	0
4	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:消防水泵房、生活水泵房 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光(预拌砂浆) 6. 具体做法:详见图集西南18J312-3103D	m2	178.71	0	0	0
5	011102003001	块料楼地面	1. 部位:楼梯间、电梯厅 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖,水泥浆擦缝 6. 具体做法:详见图集西南18J312-13-3121L(2)	m2	147.26	0	0	0
6	011102003002	块料楼地面	1. 部位:防毒通道、滤毒室、密闭通道、进排风机房 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖面层,水泥浆擦缝 6. 具体做法:详见图集西南18J312-13-3121L(1)	m2	82.97	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
7	011104004001	防静电活动地板	1. 部位:变配电房 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 40厚C20细石混凝土,随打随抹光 6. 1厚环氧封闭底漆(二遍),整体打磨,吸尘 7. 铺设导电铜箔并接地 8. 刮涂导电腻子二遍 9. 2厚环氧防静电涂料 10. 地面配电柜四周1m范围内做2mm厚防静电地胶,其余地面做防静电耐磨漆 11. 具体做法:详见图集西南18J312-53-3242D	m2	167.88	0	0	0
8	011104004002	防静电活动地板	1. 部位:柴油发电机房、储油间 2. C15细石混凝土敷管找坡抹平,最薄处50厚 3. 防水层:改性沥青一布四涂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:150~250高成品架空防静电活动地板 6. 具体做法:详见图集西南18J312-51-3240L	m2	64.93	0	0	0
9	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:管井 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光(预拌砂浆) 6. 具体做法:详见图集西南18J312-3103D	m2	45.82	0	0	0
10	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位:车库区域、变配电房、消防水池、消防水泵房、生活水泵房、柴油发电机房、储油间、管井 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 7厚1:3水泥砂浆基层(预拌砂浆) 6. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光(预拌砂浆) 7. 具体做法:详见图集西南18J312-4102Ta	m2	70.47	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
11	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:防毒通道、滤毒室、密闭通道、进排风机房、楼梯间、电梯厅 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆基层(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 4厚纯水泥浆粘贴层 6. 面层厚度、砂浆配合比:5~10厚地砖面层,水泥浆擦缝 7. 具体做法:详见图集西南18J312-4108Ta	m2	22.66	0	0	0
9		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	磷石膏抹灰砂浆	1. 部位:楼梯间、电梯厅、变配电房、柴油发电机房、储油间、管井 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚磷石膏抹灰砂浆 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	1040.5	0	0	0
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:消防水池 2. 抹灰层:20厚1:3水泥砂浆保护层,表面清光(预拌砂浆) 3. 防水层:1.2mm厚JS-2型聚合物水泥防水涂料(刷两遍,总厚度1.2)	m2	588.29	0	0	0
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位:消防水泵房、生活水泵房 2. 9 厚 1:1:6 水泥砂浆打底扫毛(预拌砂浆) 3. 7 厚 1:1:6 水泥砂浆垫层找平(预拌砂浆) 4. 5 厚 1:0.3:2.5 水泥砂浆罩面压光(预拌砂浆) 5. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达 2~3mm 厚,找平,磨 6. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆(一底两面) 7. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	361.72	0	0	0
4	011201001002	变配电房抹灰砂浆	1. 部位:变配电房 2. 分格缝宽度、材料种类:挂钢丝网 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	311.1	0	0	0
10		天棚工程						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:消防水泵房、生活水泵房 2. 抹灰厚度、材料种类:5mm厚1:3水泥石灰砂浆打底,3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平(预拌砂浆) 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)涂料,一底两面 4. 具体做法:详见图集西南18J515-67-P04	m2	243.5	0	0	0
2	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 部位:消防水池 2. 抹灰厚度、材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆保护层,表面清光(预拌砂浆)	m2	425.4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
3	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:楼梯间、电梯厅、变配电房、管井 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚磷石膏抹灰砂浆 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	119.24	0	0	0
4	011301001002	天棚抹灰	1. 部位:变配电房 2. 抹灰厚度、材料种类:挂钢丝网 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	214.9	0	0	0
11		其他装饰工程						
1	040205019001	成品减速带	1. 名称:成品减速带 2. 其他:满足施工规范及设计要求	m	8.35	0	0	0
2	010503004002	混凝土翻边	1. 名称:200高混凝土翻边 2. 混凝土种类:C20 3. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.74	0	0	0
3	040205017001	车轮挡	1. 名称:车轮挡 2. 做法:详05J927-1-29-2 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	96	0	0	0
4	040205006001	标线	1. 名称:停车场标线 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	76.44	0	0	0
5	040205007001	标记	1. 名称:停车场标记(含车位号及行驶方向等标记) 2. 规格尺寸:详见施工图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	20	0	0	0
6	040205006002	标线	1. 部位:柱子、墙、阳角及凸出构件等部位 2. 做法:专用角钢防撞条八角钢上涂黄黑相间斜条纹反光漆 3. 规格尺寸:1000高L=100*100 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	60	0	0	0
12		地上部分						
13		砌筑工程						
1	010402001003	砌块墙	1. 部位:卫生间隔墙1.8m以上 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	211.48	0	0	0
2	010402001004	砌块墙	1. 部位:层高超过3.6m部分 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	29.78	0	0	0
3	010401003002	实心砖墙	1. 部位:卫生间1.8m以下、电梯井隔墙、女儿墙 2. 砖品种、规格、强度等级:高精水泥标砖砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	591.29	0	0	0
4	010401003003	实心砖墙	1. 部位:电梯井层高超3.6m部分 2. 砖品种、规格、强度等级:高精水泥标砖砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0商品水泥砂浆	m3	33.95	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
5	010401012002	零星砌砖	1. 部位:管井及设备用房 2. 零星砌砖名称:H200实心砖砌门槛 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb 5. 0商品水泥砂浆	m3	1.57	0	0	0
6	010401014001	排水沟	1. 部位:室外排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砖砌 3. 沟截面尺寸:300*580mm 4. 素土夯实 5. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 6. 20厚1:2.5 水泥砂浆粉光(预拌砂浆) 7. 盖板材质、规格:铸铁篦子 8. 详细做法:详见图集西南18J812-4-2a	m	426.59	0	0	0
7	050307016001	花池	1. 名称:花池 2. 基层:素土夯实 3. 垫层:100厚C15混凝土垫层 4. 回填土:回填土压实 5. 地面:150厚C20混凝土 6. 池壁材料种类、规格:非粘土烧结砖水泥砂浆砌筑 7. 粘接层:30厚1:3水泥砂浆粘结层(预拌砂浆) 8. 面层:100*100*20花岗岩贴面,50厚花岗岩压顶 9. 含成品花钵1200*550	m	46	0	0	0
8	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:详见施工图 2. 素土夯实 3. 垫层:100厚C15混凝土 4. M5水泥砂浆浆砌非黏土实心砖 5. 面层:火烧面600*600花岗石面层 6. 详细做法:详见图集西南18J812-10-1d	m2	64.64	0	0	0
9	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖部位:室外排水沟 3. 开挖方式:投标人自行综合考虑 4. 含装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	33.44	0	0	0
10	010102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖部位:室外排水沟 3. 开挖方式:投标人自行综合考虑 4. 含装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	133.78	0	0	0
11	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种及部位:室外排水沟土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	33.44	0	0	0
12	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种及部位:室外排水沟石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	133.78	0	0	0
14		混凝土及钢筋混凝土工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
1	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	496.13	0	0	0
2	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	330.75	0	0	0
3	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	570.07	0	0	0
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	343.2	0	0	0
5	010504001003	直形墙	1. 名称:女儿墙 2. 混凝土种类:C30 3. 混凝土强度等级:商品混凝土 4. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	121.3	0	0	0
6	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	35.62	0	0	0
7	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	3534.2	0	0	0
8	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	169.51	0	0	0
9	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 浇筑方式:结合现场实际综合考虑	m3	2.84	0	0	0
10	010503004003	卫生间翻边	1. 部位:卫生间 2. 翻边高度:300mm 3. 混凝土种类:细石混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m3	39.78	0	0	0
11	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.31	0	0	0
12	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	260.85	0	0	0
13	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	158.86	0	0	0
14	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤25mm	t	392.1	0	0	0
15	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	12.7	0	0	0
16	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	146.505	0	0	0
17	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	5.349	0	0	0
18	010515009002	支撑钢筋(铁马)	1. 钢筋种类:马凳钢筋 2. 规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	6.45	0	0	0
19	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径≤10mm	t	12.66	0	0	0
20	010516003005	机械连接	1. 规格:电渣压力焊接头 钢筋直径≤18mm	个	1404	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
21	010516003006	机械连接	1. 规格:电渣压力焊接头 钢筋直径≤32mm	个	7326	0	0	0
22	010516003007	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	272	0	0	0
23	010516003008	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	1060	0	0	0
24	010516003009	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	个	815	0	0	0
25	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:炉渣回填 2. 其他:满足施工规范及设计要求	m3	998.26	0	0	0
26	010103001005	回填方	1. 部位:卫生间、淋浴间及盥洗间 2. 填方材料品种:C25发泡混凝土 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m3	221.3	0	0	0
27	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 3. 面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆抹面 4. 详细做法:详见图集西南8J812-7-1a	m2	312.73	0	0	0
28	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3. 粘结层:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层厚度:30厚火烧板花岗岩 5. 详细做法:详见图集国标03J926-22-3	m2	26.41	0	0	0
15		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:成品百叶铝合金门 2. 门代号及洞口尺寸:BY0924、BY1024 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 其他:含五金配件、门锁、闭门器、门脸等 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	88.32	0	0	0
2	010802001002	金属(塑钢)门	1. 名称:成品地弹门 2. 门代号及洞口尺寸:DTM2832 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 其他:含五金配件、门锁、闭门器、门脸等 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	17.92	0	0	0
3	010802002001	钢制密闭门	1. 名称:钢制密闭门(带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸:GM1024 3. 门框或扇外围尺寸:钢制 4. 其他:含五金配件、门锁、闭门器、门脸等 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	9	0	0	0
4	010802002002	钢制密闭门	1. 名称:钢制密闭门(带观察窗) 2. 门代号及洞口尺寸:GM1524 3. 门框或扇外围尺寸:钢制 4. 其他:含五金配件、门锁、闭门器、门脸等 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	92	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
5	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 材质:成品实木套装门 3. 其他:含五金配件、门锁、门脸等 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	52	0	0	0
6	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1227 2. 材质:成品实木套装门 3. 其他:含五金配件、门锁、门脸等 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	1	0	0	0
7	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 材质:成品实木套装门 3. 其他:含五金配件、门锁、门脸等 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	94	0	0	0
8	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1530 2. 材质:成品实木套装门 3. 其他:含五金配件、门锁、门脸等 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	2	0	0	0
9	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 2. 材质:成品实木套装门 3. 其他:含五金配件、门锁、门脸等 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	2	0	0	0
10	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 材质:成品实木套装门 3. 其他:含五金配件、门锁、门脸等 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	1	0	0	0
11	010801001007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M2027 2. 材质:成品实木套装门 3. 其他:含五金配件、门锁、门脸等 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	樘	1	0	0	0
12	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1221、FM甲1524、FM甲1521、FM甲1221 2. 材质:甲级防火门 3. 其他:含五金配件、门磁、闭门器、门锁,门脸等所有工作内容 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	48.78	0	0	0
13	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1024、FM乙1221、FM乙1521、FM乙1524、FM乙1821、FM乙1824 2. 材质:乙级级防火门 3. 其他:含五金配件、门磁、闭门器、门锁,门脸等所有工作内容 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	315.66	0	0	0
14	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1221 2. 材质:丙级防火门 3. 其他:含五金配件、门磁、闭门器、门锁,门脸等所有工作内容 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	118.44	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
15	010807001001	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6断桥铝合金单框双层玻璃 4. 其他:含五金配件,插销、消防救援窗等 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	4885.02	0	0	0
16	010807003002	金属百叶窗	1. 框、扇材质:铝合金百页窗 2. 其他:含五金配件,插销等 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	166.04	0	0	0
17	010807005001	铝合金格栅	1. 框外围尺寸:铝合金格栅 2. 其他:含五金配件,插销等 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m2	457.05	0	0	0
16		屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1. 部位:不上人屋面 2. 基层:钢筋混凝土屋面 3. 找坡层:最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 4. 找平层:20mm厚水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 防水做法:3+3+3SBS改性沥青防水卷材 6. 隔热层:100厚泡沫玻璃板 7. 面层:390*390*40预制块 8. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	395.2	0	0	0
2	010902003002	屋面刚性层	1. 部位:上人屋面 2. 基层:钢筋混凝土屋面 3. 找坡层:最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 4. 找平层:20mm厚水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 防水做法:3+3+3SBS改性沥青防水卷材 6. 隔热层:100厚泡沫玻璃板 7. 面层:40mm厚C20细石混凝土,配冷拔4双向@150钢筋网片 8. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	1974.9	0	0	0
3	010903004002	墙面变形缝	1. 内墙变形缝 2. 详细做法:详见图集西南18J112-58	m	80	0	0	0
4	010903004003	墙面变形缝	1. 外墙变形缝 2. 详细做法:详见图集西南18J112-55-10	m	160	0	0	0
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙保温 2. 保温隔热方式:外墙外保温 3. 基层:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(预拌砂浆) 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚泡沫玻璃板	m2	9009.39	0	0	0
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	9009.39	0	0	0
17		楼地面装饰工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
1	011102003003	块料楼地面(600*600)	1. 部位:5G+人工智能校企合作、5G+人工智能校企合作配套用房、档案室、办公室、教师办公室、思源众创空间(省级)5-8轴等 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖面层,水泥浆擦缝 6. 具体做法:详见图集西南18J312-3121L(1)	m2	7274.09	0	0	0
2	011102003004	块料楼地面(800*800)	1. 部位:走道、门厅、电梯厅 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖面层,水泥浆擦缝 6. 具体做法:详见图集西南18J312-3121L(1)	m2	4088.21	0	0	0
3	011102003005	块料楼地面(600*600)	1. 部位:楼梯间 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖面层,水泥浆擦缝 6. 具体做法:详见图集西南18J312-13-3121L(2)	m2	1356.26	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	011102003006	块料楼地面(600*600)	1. 部位:贵州省高等学校光电功能材料设计与模拟特色重点实验室(厅级)、思源众创空间(省级)、功能有机分子特色重点实验室、功能有机分子特色重点实验室、贵州省纳米材料模拟与计算重点实验室建设(厅级)、贵州省纳米材料模拟与计算重点实验室建设(省级) 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量(预拌砂浆) 6. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖面层,水泥浆擦缝 7. 具体做法:详见图集西南18J312-13-3122L(2)	m2	4014.61	0	0	0
5	011102003007	块料楼地面	1. 部位:卫生间及其前室 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)(预拌砂浆) 4. 防水层:2mmJS水泥基防水涂料 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量(预拌砂浆) 6. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖面层,水泥浆擦缝	m2	910.5	0	0	0
6	011104004003	防静电活动地板	1. 部位:消控中心兼监控中心 2. C15细石混凝土敷管找坡抹平,最薄处50厚 3. 防水层:改性沥青一布四涂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:150~250高成品架空防静电活动地板 6. 具体做法:详见图集西南18J312-3240L	m2	40.02	0	0	0
7	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 部位:管井 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层)(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光(预拌砂浆) 6. 具体做法:详见图集西南18J312-3103L	m2	390.37	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
8	011105003002	块料踢脚线	1. 部位:弱电机房、楼梯间、消控中心兼监控中心、5G+人工智能校企合作、5G+人工智能校企合作配套用房、档案室等 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆基层(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 4厚纯水泥浆粘贴层 6. 面层厚度、砂浆配合比:5~10厚地砖面层,水泥浆擦缝 7. 具体做法:详见图集西南18J312-4108Ta	m2	914.55	0	0	0
9	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 部位:管井 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光,7厚1:3水泥砂浆基层(预拌砂浆) 4. 防水层:改性沥青一布四涂 5. 面层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底(预拌砂浆)	m2	96	0	0	0
18		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001003	磷石膏抹灰砂浆	1. 部位:5G+人工智能校企合作、5G+人工智能校企合作配套用房、档案室、楼梯间、管井等 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚磷石膏抹灰砂浆 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	27123.95	0	0	0
2	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:弱电机房 2. 基层材料种类、规格:9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平,两次成活(预拌砂浆) 3. 龙骨材料种类、规格、中距:固定轻钢龙骨 4. 隔离层材料种类、规格:填40厚超细玻璃棉 5. 面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音板 6. 具体做法:详见图集西南18J515-P14-N27	m2	82	0	0	0
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:贵州省高等学校光电功能材料设计与模拟特色重点实验室(厅级)、贵州省流域地理国情监测重点实验室(省级)等 2. 9厚1:1:6 水泥砂浆打底扫毛(预拌砂浆) 3. 7厚 1:1:6 水泥砂浆垫层找平(预拌砂浆) 4. 5厚 1:0.3:2.5 水泥砂浆面压光(预拌砂浆) 5. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达 2~3mm 厚,找平,磨光 6. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆(一底两面) 7. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	6867.51	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	011204003001	块料墙面(墙裙)	1. 部位:卫生间及前室 2. 找平层:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹(预拌砂浆) 3. 防水层:2mmJS水泥基防水涂料,四周上翻1800mm 4. 粘合层:4厚1:2水泥砂浆粘结层(预拌砂浆) 5. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*6(8)厚瓷砖,白水泥或专用勾缝剂擦缝 6. 具体做法:详见图集西南18J515-Q06	m2	4033.74	0	0	0
5	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:外墙 2. 基层类型:加气混凝土 3. 抹灰砂浆:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(已另列清单) 4. 保温层:50mm厚泡沫玻璃板(已另列清单) 5. 1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料(已另列清单) 6. 找平层:3mm厚抹面砂浆层,敷设耐碱玻纤网格布一层 7. 2mm厚涂刷封闭底漆 8. 其他:满足施工规范及设计要求 9. 油漆品种、刷漆遍数:3mm厚真石漆,涂刷2mm厚罩光清漆	m2	9009.39	0	0	0
6	011207001002	墙面装饰板	1. 部位:房间内雨水管装饰 2. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板封闭包砌装饰 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	135.6	0	0	0
7	011207001003	墙面装饰板	1. 部位:电梯井道及产生噪音的设备机房 2. 基层材料种类、规格:9厚1:2.5水泥石灰砂浆找平,两次成活(预拌砂浆) 3. 刷聚氨酯防潮涂膜一道 4. 龙骨材料种类、规格、中距:固定成品轻钢龙骨 5. 15阻燃板基层 6. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚超细玻璃棉 7. 具体做法:详见图集西南18J515-14-N28	m2	1811.47	0	0	0
8	011207001004	墙面装饰板	1. 名称:70深棕色铝合金中式装饰 2. 其他:含本工程与墙面固定件和施工,安装70深棕色铝合金中式装饰材料必须附带工作及材料(脚手架及垂直运输等) 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	219.45	0	0	0
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:砌块墙钢丝网加固,300宽 2. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	1524.03	0	0	0
10	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:女儿墙内侧及压顶 2. 抹灰、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆防水 3. 分格缝宽度、材料种类:间隔3m设置分隔缝,缝宽15mm 4. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	1170.78	0	0	0
19		天棚工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:走道、门厅、电梯厅、5G+人工智能校企合作等 2. ϕ 6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距 $<1200\text{mm}$ 3. 轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm,间距 $<1200\text{mm}$,用吊件与吊杆联结后找平 4. 轻钢主龙骨T24x38x0.27x0.27mm(或T24x32x0.27x0.27mm),距等于板材宽度用挂件与承载骨固定 5. 轻钢次龙骨T24x28x0.27x0.27mm,间距等于材宽度,与主龙骨插接 6. 600x600x9.5mm或500x500x9.5mm印花装饰石膏板6.满刮2mm厚面层耐水腻子找平 7. 喷涂料面层,一底两面 8. 具体做法:详见图集西南18J515-P13	m2	15385.39	0	0	0
2	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:卫生间及前室 2. ϕ 8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距 $<1200\text{mm}$ 3. 次龙骨(专用),中距 $<300\sim 600\text{mm}$ 4. 0.8~1.0mm厚铝合金方板 5. 具体做法:详见图集西南18J515-P16	m2	905.37	0	0	0
3	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:弱电机房 2. 轻钢龙骨 3. 穿孔吸音板 4. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	36.21	0	0	0
4	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:楼梯间、管井 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚磷石膏抹灰砂浆	m2	1377.38	0	0	0
5	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨篷 2. 基层类型:混凝土雨篷 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷白灰浆两道 4. 详细做法:详见图集西南11J516-3-4a	m2	24.26	0	0	0
20		其他装饰工程						
1	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:钢雨篷 2. 详细做法:详见图集07J501-1-15	m2	86.9	0	0	0
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:无障碍坡道扶手 2. 扶手材料种类、规格: ϕ 40不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: ϕ 20不锈钢管 4. 详细做法:详见图集国标03J926-23-2	m	37.8	0	0	0
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:1200高不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格: ϕ 65*65*3钢矩管 3. 栏杆材料种类、规格: ϕ 35*35*3钢矩管 4. 详细做法:详见图集西南18J412-36-1	m	27.02	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:1100高护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格: φ 76 *3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: φ 38 .1*2不锈钢管 4. 详细做法: 详见图集西南18 J412-62-1b	m	160.8	0	0	0
5	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:950高楼梯间护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格: 金属扶手 3. 栏杆材料种类、规格: φ 38 *3不锈钢管 4. 详细做法: 详见图集西南18 J412-61-1	m	158.4	0	0	0
6	010503004004	圈梁	1. 部位: 楼梯间护窗栏杆基础 2. 混凝土种类: C20 3. 混凝土强度等级: 细石混凝土	m3	2.28	0	0	0
7	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:950高扶手栏杆 2. 扶手材料种类、规格: φ 76 *3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: φ 38 *2不锈钢管 4. 详细做法: 详见图集西南18 J412-51-6	m	288	0	0	0
8	010606008001	钢梯	1. 部位: 屋面检修梯 2. 详细做法: 详见图集西南18 J201-119-2	t	0.126	0	0	0
9	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 人造大理石台面 2. 支架、配件品种、规格: L4 0*3角钢托架 3. 详细做法: 详见图集西南18 J517-35-1b	m2	31.2	0	0	0
10	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 5mm 厚镜面 2. 框材质、断面尺寸: 2400mm (L)*1200mm (H) 3. 详细做法: 详见图集西南18 J517-38-1	m2	69.12	0	0	0
11	011210005001	成品隔断	1. 部位: 卫生间隔断 2. 高度: 1800mm 3. 隔断材料品种、规格、颜色: 20mm厚三聚氰胺饰面高压防潮板	m2	553.25	0	0	0
12	010501006001	设备基础	1. 部位: 空调系统设备基座 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 抹灰: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 详细做法: 详见图集西南18 J201-122-2	m3	8.26	0	0	0
13	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 深灰色铝板装饰线条200*300 2. 其他: 满足施工规范及设计要求	m	230.4	0	0	0
14	011302001004	铝板装饰	1. 面层材料品种、规格: 2.5mm厚深灰色铝板 2. 其他未尽事宜: 满足施工规范及要求	m2	767.04	0	0	0
21		装配式						
1	011207001005	蒸压加气混凝土ALC条板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 蒸压加气混凝土ALC条板 2. 其他: 满足施工规范及设计要求	m2	5275.61	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
2	011207001006	磷石膏喷筑式复合墙体 空心墙（无水房间）	1. 部位:无水房间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:磷石膏喷筑砂浆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	6485.47	0	0	0
3	011207001007	磷石膏喷筑式复合墙体 空心墙（有水房间）	1. 部位:有水房间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:10mm厚纤维水泥板 4. 防水层:5mm厚聚合物防水抗裂砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:磷石膏喷筑砂浆 6. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	5527.21	0	0	0
4	010503004005	条形墙垫	1. 部位:有水房间条形墙垫 2. 墙垫高度:200mm高 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 4. 其他:满足施工规范及设计要求	m3	71.34	0	0	0
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:磷石膏复合隔墙与混凝土接触面 2. 材料品种、规格:250mm宽耐碱玻璃纤维网布 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	588.38	0	0	0
6	010505001003	叠合板	1. 名称:叠合板 2. 厚度:60mm/70mm/100mm 3. 模板:含模板等所有工作内容 4. 其他:满足施工规范及设计要求	m3	1032.89	0	0	0
7	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:预制混凝土梯板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足施工规范及设计要求	m3	67.71	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	011702002001	矩形柱	1. 名称:矩形柱铝模 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	6744.26	0	0	0
2	011702003001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	4970.98	0	0	0
3	011702011001	直形墙	1. 名称:女儿墙 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	1185	0	0	0
4	011702009001	过梁	1. 名称:过梁 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	523.25	0	0	0
5	011702014001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	18898.61	0	0	0
6	011702023001	悬挑板	1. 名称:悬挑板 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	679.94	0	0	0
7	011702023002	雨篷	1. 名称:雨棚板 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	20	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
8	011702008001	圈梁	1. 名称:卫生间翻边 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	411.9	0	0	0
9	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度:39.4m 2. 多层建筑综合脚手架 檐高≤40m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	19996.17	0	0	0
10	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度:39.4m 2. 建筑物檐高 ≤40m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	19996.17	0	0	0
11	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物檐口高度:39.4m 2. 超高施工增加 建筑物檐高≤40m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	10028.99	0	0	0
12	011702005001	基础梁	1. 基础类型:基础梁 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	434.58	0	0	0
13	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	325.39	0	0	0
14	011702001002	基础	1. 基础类型:带形基础 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	207.68	0	0	0
15	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	547.35	0	0	0
16	011702001004	基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	337.67	0	0	0
17	011702002002	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	735.41	0	0	0
18	011702003002	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	15.13	0	0	0
19	011702011002	直形墙	1. 名称:直行墙 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	3667.91	0	0	0
20	011702011003	直形墙	1. 名称:毛石挡墙 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	333.9	0	0	0
21	011702009002	过梁	1. 名称:过梁 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	22.09	0	0	0
22	011702008002	圈梁	1. 名称:圈梁 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	24.78	0	0	0
23	011702014002	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	3922.93	0	0	0
24	011702025001	直行楼梯	1. 构件类型:直行楼梯 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	125.57	0	0	0
25	011702030001	后浇带	1. 后浇带部位:后浇带板 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	114.93	0	0	0
26	011702030002	后浇带	1. 后浇带部位:后浇带墙 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	26	0	0	0
27	011702030003	后浇带	1. 后浇带部位:后浇带梁 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	15.2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_ 土建装饰装修工程 第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
28	011701001002	综合脚手架	1. 地下室综合脚手架 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	2603.83	0	0	0
29	011703001002	垂直运输	1. 地下室垂直运输 2. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	m2	2603.83	0	0	0
30	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	台次	3	0	0	0
31	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式旋挖钻机 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	台次	1	0	0	0
32	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:施工电梯 2. 含安拆、进出场费 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	台次	1	0	0	0
33	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 含基础、安拆、进出场费 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及要求	台次	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		5037820.27	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	工程变更、尚未确定或者不可预见的费用	项	5037820.27	
合计			5037820.27	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装
修工程

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰
装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_土建装饰装修工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		给水						
1	031006015001	水箱	1. 类型:生活水箱 2. 材质:食品级不锈钢 3. 型号、规格:6. 0mx2. 5mx2. 6m 4. 其他:保温水箱成套安装, 含图纸所示配套附件及基础	台	1	0	0	0
2	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称:生活变频泵组 2. 型号、规格:两用一备带气压罐 3. 水泵主要技术参数:单泵流量Q=4. 5L/s (设计总流量7. 5L/s); H=60m; 单泵参考N=7. 5kw 4. 附件名称、规格、数量:带隔振措施(隔振垫) 5. 其他:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
3	031006013001	消毒器、消毒锅	1. 类型:紫外线消毒设备 2. 型号、规格:设计流量7. 5L/s 3. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
4	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De 110 4. 连接形式:螺纹连接, 含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	1. 18	0	0	0
5	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De 150 4. 连接形式:螺纹连接, 含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	1. 22	0	0	0
6	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De 125 4. 连接形式:螺纹连接, 含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	0. 56	0	0	0
7	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De 110 4. 连接形式:螺纹连接, 含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	156	0	0	0
8	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De 100 4. 连接形式:螺纹连接, 含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	6. 35	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
9	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De75 4. 连接形式:螺纹连接,含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	69	0	0	0
10	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De63 4. 连接形式:螺纹连接,含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	298	0	0	0
11	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De50 4. 连接形式:螺纹连接,含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	152	0	0	0
12	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De40 4. 连接形式:螺纹连接,含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	135	0	0	0
13	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De32 4. 连接形式:螺纹连接,含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	135	0	0	0
14	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑复合管De20 4. 连接形式:螺纹连接,含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	21	0	0	0
15	031208002001	管道绝热	1. 类型:管道保温 2. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 3. 绝热厚度:25mm 4. 其他:满足施工规范及设计要求	m3	0.2	0	0	0
16	031208002002	管道绝热	1. 类型:管道保温 2. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 3. 绝热厚度:20mm 4. 其他:满足施工规范及设计要求	m3	0.06	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
17	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌薄钢板 2. 厚度:厚度0.3~0.5mm 3. 对象:管道 4. 其他:满足施工规范及设计要求	m2	12.93	0	0	0
18	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De63 4. 连接形式:热熔连接、含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	120	0	0	0
19	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:热熔连接、含连接件 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	12	0	0	0
20	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De40 4. 连接形式:热熔连接、含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	80	0	0	0
21	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De32 4. 连接形式:热熔连接、含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	241	0	0	0
22	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De25 4. 连接形式:热熔连接、含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	109	0	0	0
23	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管De20 4. 连接形式:热熔连接、含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	178	0	0	0
24	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR塑料热水管De20 4. 连接形式:热熔连接、含连接件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	29	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
25	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 规格:综合考虑 3. 类型:砖墙开槽 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 5. 其他:满足施工规范及设计要求	m	700	0	0	0
26	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 管架形式:一般管道支架 4. 其他:满足施工规范及设计要求	kg	300	0	0	0
27	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈及污垢 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	kg	300	0	0	0
28	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:De110 4. 连接形式:法兰连接	个	2	0	0	0
29	031003011001	法兰	1. 名称:金属法兰 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	副	2	0	0	0
30	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:De75 4. 连接形式:法兰连接	个	2	0	0	0
31	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:减压阀门组 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:De75 4. 连接形式:法兰连接	个	2	0	0	0
32	031003011002	法兰	1. 名称:金属法兰 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:焊接	副	4	0	0	0
33	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:减压阀门组 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:De63 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	0	0	0
34	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:减压阀门组 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:De50 4. 连接形式:螺纹连接	个	15	0	0	0
35	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:减压阀门组 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:De40 4. 连接形式:螺纹连接	个	15	0	0	0
36	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:减压阀门组 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:De32 4. 连接形式:螺纹连接	个	15	0	0	0
37	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:金属阀门 3. 规格、压力等级:详见设计图纸	个	2	0	0	0
38	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:金属截止阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 连接形式:螺纹连接	个	31	0	0	0
39	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:金属截止阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	0	0	0
40	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:金属截止阀 2. 规格、压力等级:De32 3. 连接形式:螺纹连接	个	120	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
41	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:金属截止阀 2. 规格、压力等级:De20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3	0	0	0
42	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:直流式电辅热太阳能热水器 2. 型号、容积:储水容积40L 3. 安装方式:落地 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
43	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN100 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	9	0	0	0
44	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN65 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	3	0	0	0
45	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN50 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	26	0	0	0
46	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN40 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	31	0	0	0
47	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN32 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	30	0	0	0
48	031002003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN25 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	30	0	0	0
49	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN50以内 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	117	0	0	0
50	031002003008	套管	1. 名称、类型:人防柔性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN50以内 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	3	0	0	0
51	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:铜芯闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	0	0	0
2		雨、污水						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
3		普通排水						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管DN50 4. 连接形式:熔融连接、含连 接件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求	m	139	0	0	0
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管DN75 4. 连接形式:熔融连接、含连 接件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求	m	74	0	0	0
3	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管DN100 4. 连接形式:熔融连接、含连 接件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求 6. 附件:含通气帽	m	1083.8	0	0	0
4	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管DN150 4. 连接形式:熔融连接、含连 接件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求	m	203.5	0	0	0
5	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压塑料雨水 管De110 4. 连接形式:熔融连接、含连 接件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求	m	645	0	0	0
6	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC雨水管De 75 4. 连接形式:熔融连接、含连 接件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求	m	30	0	0	0
7	031002003009	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:按设计要求 4. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	个	258	0	0	0
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	个	258	0	0	0
9	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN 100 3. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	个	23	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
10	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:白瓷 3. 规格、类型:脚踏开关 4. 组装形式:详见设计图纸 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	组	160	0	0	0
11	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:白瓷 3. 规格、类型:详见设计图纸 4. 组装形式:详见设计图纸 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	组	8	0	0	0
12	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:白瓷 3. 规格、类型:详见设计图纸 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	组	80	0	0	0
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:白瓷 3. 规格、类型:详见设计图纸 4. 附件名称、数量:详见设计图纸 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	组	16	0	0	0
14	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应式洗脸盆 2. 材质:白瓷 3. 规格、类型:详见设计图纸 4. 组装形式:详见设计图纸 5. 附件名称、数量:详见设计图纸 6. 其他:水龙头为感应式水龙头 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	组	64	0	0	0
15	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:地面埋设 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	80	0	0	0
16	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:地面埋设 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	8	0	0	0
17	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:直通大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 安装方式:地面埋设 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	4	0	0	0
18	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:直通大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN200 4. 安装方式:地面埋设 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
19	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 安装方式:地面埋设 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	10	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
20	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:地面清扫口 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:地面埋设 5.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	8	0	0	0
21	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:地面清扫口 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:地面埋设 5.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
22	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	17	0	0	0
23	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75 4.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	10	0	0	0
4		压力排水+人防预留						
1	030109001001	离心式泵	1.名称:JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵 2.规格:10m3/h;扬程15m;功率1.5kw 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	8	0	0	0
2	030109001002	离心式泵	1.名称:JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵 2.规格:15m3/h;扬程15m;功率1.5kw 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
3	030109001003	离心式泵	1.名称:JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵 2.规格:36m3/h;扬程16m;功率4kw 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	4	0	0	0
4	030109001004	离心式泵	1.名称:JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵 2.规格:45m3/h;扬程15m;功率5.5kw 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	4	0	0	0
5	080806008001	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.容量(kW):功率≤3kW	台	10	0	0	0
6	080806008002	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.容量(kW):功率≤13kW	台	8	0	0	0
7	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:卡箍连接、含卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范进行	m	12	0	0	0
8	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:卡箍连接、含卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及规范进行	m	26.5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
9	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接、含卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及规范进行	m	27	0	0	0
10	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN125 4. 连接形式:卡箍连接、含卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及规范进行	m	36	0	0	0
11	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:卡箍连接、含卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求及规范进行	m	10	0	0	0
12	031202002001	管道防腐蚀	1. 类型:集水坑内管道及金属 构件防腐 2. 除锈级别:手工除轻锈及污 垢 3. 涂刷(喷)品种:底漆+沥青 漆+玻璃布+沥青+玻璃布+沥 青+玻璃布+沥青+工业膜 4. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	m2	8.32	0	0	0
13	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 管架形式:一般管道支架 4. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	kg	100	0	0	0
14	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:动力工具除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷 红丹漆两遍,再刷防腐漆 4. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	kg	100	0	0	0
15	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头单球 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	个	8	0	0	0
16	031003010002	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头单球 2. 材质:塑料 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	个	2	0	0	0
17	031003010003	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头单球 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规 范及设计要求	个	8	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
18	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:金属 3. 规格:详见图纸 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	18	0	0	0
19	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:法兰止回阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	8	0	0	0
20	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:法兰止回阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	2	0	0	0
21	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:法兰止回阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	8	0	0	0
22	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	8	0	0	0
23	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	2	0	0	0
24	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	8	0	0	0
25	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 类型:碳钢平焊法兰 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN50 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	副	8	0	0	0
26	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 类型:碳钢平焊法兰 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN80 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	副	4	0	0	0
27	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1. 类型:碳钢平焊法兰 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	副	9	0	0	0
28	031002003011	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN50 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	12	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
29	031002003012	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN80 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	4	0	0	0
30	031002003013	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN100 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	9	0	0	0
31	031002003014	套管	1. 名称、类型:普通防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN125 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	4	0	0	0
32	031002003015	套管	1. 名称、类型:普通防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN100 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
33	031002003016	套管	1. 名称、类型:普通防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:介质管道公称直径DN80 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
34	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称:铜芯闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN80 PN≥1.0 MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	2	0	0	0
35	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称:PN≥1.0 MPa 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 PN≥1.0 MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单:								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	0	0	0
2	031302007001	高层施工增加		项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程 第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_给排水工程

第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
分部分项清单：								
1		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱01ATP1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱01ATP2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱01AP1、5 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱01AP2、3、6 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	3	0	0	0
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱01AP4 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱01AP7 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱01AP8 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱01APpy1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱01APpy2、01APpy2+ 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱01APpy3 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱01ATPwxfb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱01ATPplb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱01ATPnxfb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱01APfjZ 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱01ATPshb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱01APpf1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱01APpf2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱01APpf3 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
19	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱01APpf4 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
20	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱01APcdz 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
21	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱1ALa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
22	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱2ALa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
23	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱3、4ALa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
24	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱5ALa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
25	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱6、7ALa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
26	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱8ALa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
27	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱8ALa12\7AL20 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
28	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱8ALa11/7AL17~19 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	4	0	0	0
29	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱8ALa9~10 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
30	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱8ALa1~8/7AL9~16 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	16	0	0	0
31	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱1ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
32	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱2ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
33	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱3ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
34	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱4ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
35	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱5ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
36	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱6ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
37	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱7ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
38	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱8ALb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
39	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
40	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱1AL19 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
41	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱1AL2~9、1AL32~33 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	10	0	0	0
42	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:3、4AL7~10 2AL14`19 1AL10~18、20~31 3. 安装方式:底边距地1.5m 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	34	0	0	0
43	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱2AL27 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
44	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱2AL25 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
45	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱2AL20~21 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
46	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱2AL1~6、8、9 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	8	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
47	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱2AL26 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
48	030404017048	配电箱	1. 名称:配电箱2AL22 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
49	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱3AL26、2AL23~24 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	3	0	0	0
50	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8AL1~3、6 7AL1~3、6 6AL1~3、6 5AL1~3、6 4AL1~3、6 3AL1~3、6 2AL7、10~13 3. 安装方式:底边距地1.5m 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	28	0	0	0
51	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱3、4AL4~5 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	4	0	0	0
52	030404017052	配电箱	1. 名称:配电箱3AL25 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
53	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱3AL22、24 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
54	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱3AL20 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
55	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱3AL21 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
56	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱3AL23 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
57	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱3、4AL11 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
58	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱3AL12 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
59	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱3AL13 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
60	030404017060	配电箱	1. 名称:配电箱3AL14 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
61	030404017061	配电箱	1. 名称:配电箱3AL15 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
62	030404017062	配电箱	1. 名称:配电箱3AL16 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
63	030404017063	配电箱	1. 名称:配电箱3AL17 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
64	030404017064	配电箱	1. 名称:配电箱3AL18~19 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
65	030404017065	配电箱	1. 名称:配电箱4AL12 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
66	030404017066	配电箱	1. 名称:配电箱4AL13 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
67	030404017067	配电箱	1. 名称:配电箱4AL14 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
68	030404017068	配电箱	1. 名称:配电箱4AL15 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
69	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱4AL16~17 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
70	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱4AL18 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
71	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱5AL4 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
72	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱5AL5 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
73	030404017073	配电箱	1. 名称:配电箱5~7AL7、8 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	6	0	0	0
74	030404017074	配电箱	1. 名称:配电箱5AL9-10 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
75	030404017075	配电箱	1. 名称:配电箱5AL11-14 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	4	0	0	0
76	030404017076	配电箱	1. 名称:配电箱5AL15-16 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
77	030404017077	配电箱	1. 名称:配电箱5AL17 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
78	030404017078	配电箱	1. 名称:配电箱5AL18 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
79	030404017079	配电箱	1. 名称:配电箱5AL19 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
80	030404017080	配电箱	1. 名称:配电箱5ATPjf 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
81	030404017081	配电箱	1. 名称:配电箱6~8AL4~5 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	6	0	0	0
82	030404017082	配电箱	1. 名称:配电箱6AL9~10 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
83	030404017083	配电箱	1. 名称:配电箱6AL11~12 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
84	030404017084	配电箱	1. 名称:配电箱6AL13~14 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
85	030404017085	配电箱	1. 名称:配电箱6AL15 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
86	030404017086	配电箱	1. 名称:配电箱6AL16 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
87	030404017087	配电箱	1. 名称:配电箱1ALE1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
88	030404017088	配电箱	1. 名称:配电箱2ALE2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
89	030404017089	配电箱	1. 名称:配电箱1ALEa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
90	030404017090	配电箱	1. 名称:配电箱1ALEb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
91	030404017091	配电箱	1. 名称:配电箱2~8ALEa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	7	0	0	0
92	030404017092	配电箱	1. 名称:配电箱2~8ALEb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	7	0	0	0
93	030404017093	配电箱	1. 名称:配电箱01ALEa 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
94	030404017094	配电箱	1. 名称:配电箱01ALEb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
95	030404017095	配电箱	1. 名称:公共照明配电箱01GAL1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
96	030404017096	配电箱	1. 名称:公共照明配电箱01GAL2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
97	030404017097	配电箱	1. 名称:公共照明配电箱1GAL1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
98	030404017098	配电箱	1. 名称:公共照明配电箱1GAL2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
99	030404017099	配电箱	1. 名称:公共照明配电箱2GAL1`2、3`8GAL1、3`8GAL2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	14	0	0	0
100	030404017100	配电箱	1. 名称:配电箱RAPfj 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
101	030404017101	配电箱	1. 名称:配电箱RAPrsq 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
102	030404017102	配电箱	1. 名称:配电箱RATPy1~5 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	5	0	0	0
103	030404017103	配电箱	1. 名称:配电箱1ATPrd 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
104	030404017104	配电箱	1. 名称:配电箱1ATPxks 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
105	030404017105	配电箱	1. 名称:配电箱RATPwyb 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
106	030404017106	配电箱	1. 名称:配电箱RATPd1、2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
107	030404017107	配电箱	1. 名称:配电箱RATPxfd1、2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
108	030404017108	配电箱	1. 名称:配电箱RAPkt1 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
109	030404017109	配电箱	1. 名称:配电箱RAPkt2 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
110	030404017110	配电箱	1. 名称:配电箱1ALKT 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
111	030404017111	配电箱	1. 名称:配电箱2ALKT 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
112	030404017112	配电箱	1. 名称:配电箱3~5ALKT 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	3	0	0	0
113	030404017113	配电箱	1. 名称:配电箱6ALKT 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
114	030404017114	配电箱	1. 名称:配电箱7~8ALKT 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
115	030404017115	配电箱	1. 名称:配电箱01APzs 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
116	030404017116	配电箱	1. 名称:配电箱1ATPjks 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
117	030411003001	桥架	1. 名称:动力桥架 2. 型号:300*150 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求 4. 材质:金属	m	1057.51	0	0	0
118	030411003002	桥架	1. 名称:动力桥架 2. 型号:400*150 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求 4. 材质:钢制槽式	m	141.45	0	0	0
119	030411003003	桥架	1. 名称:动力桥架 2. 型号:500*200 3. 材质:钢制槽式 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	13.42	0	0	0
120	030411003004	桥架	1. 名称:动力桥架 2. 型号:600*150 3. 材质:钢制槽式 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	32.7	0	0	0
121	030411003005	桥架	1. 名称:动力桥架 2. 型号:800*200 3. 材质:钢制槽式 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	186.98	0	0	0
122	030411003006	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 型号:300*150 3. 材质:钢制槽式 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	379.47	0	0	0
123	030411003007	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 型号:400*150 3. 材质:钢制槽式 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	15	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
124	030411003008	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 型号:800*150 3. 材质:钢制槽式 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	25.73	0	0	0
125	030411003009	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求 5. 安装高度:距梁底300安装	m	59.66	0	0	0
126	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢(综合) 3. 规格:综合支撑架 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	kg	3586	0	0	0
127	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:动力工具 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	kg	3586	0	0	0
128	031002002001	强电桥架抗震支架	1. 类型:抗震支架 2. 材质:型钢(综合) 3. 形式:成套安装,详见设计图纸及规范 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	64	0	0	0
129	030403004001	槽形母线	1. 名称:母线槽 2. 规格:防火型800A/4P 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	20	0	0	0
130	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火封堵材料的耐火时间应不低于应封堵处墙、板的耐火时间 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	处	70	0	0	0
131	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆穿刺线夹 2. 规格:截面70mm ² 3. 材质、类型:热缩式,铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	19	0	0	0
132	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	137.82	0	0	0
133	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	499.95	0	0	0
134	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	358	0	0	0
135	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1117.88	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
136	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1093	0	0	0
137	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1340.38	0	0	0
138	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	800	0	0	0
139	030411001008	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1655	0	0	0
140	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	640	0	0	0
141	030411001010	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	11584	0	0	0
142	030411001011	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN25 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	2526	0	0	0
143	030411001012	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN40 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	2697	0	0	0
144	030411001013	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN50 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	961	0	0	0
145	030411001014	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN80 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	15.3	0	0	0
146	030408001001	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:3*4mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	342	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程 第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
147	030408001002	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:4*16+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1850	0	0	0
148	030408001003	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:4*25+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	840	0	0	0
149	030408001004	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:4*70+1*35mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	269	0	0	0
150	030408001005	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:4*185+1*95mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	170	0	0	0
151	030408001006	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:5*10mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	945	0	0	0
152	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)E 3. 规格:3*10mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	606	0	0	0
153	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)E 3. 规格:4*70+1*35mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	108	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
154	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	18	0	0	0
155	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*4mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	44	0	0	0
156	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*16mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	12	0	0	0
157	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*16mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	12	0	0	0
158	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*50mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	44	0	0	0
159	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*50+1*25mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	44	0	0	0
160	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*120mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	71.4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
161	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*120+1*70mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	71.4	0	0	0
162	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*4mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	98	0	0	0
163	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*6mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	196	0	0	0
164	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*10mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	38	0	0	0
165	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*25+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	50	0	0	0
166	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:5*4mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	50	0	0	0
167	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:5*10mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	400	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程 第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
168	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:5*16mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	44	0	0	0
169	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:3*10mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	4142.67	0	0	0
170	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:3*16mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	2873	0	0	0
171	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*6mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	520	0	0	0
172	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*10mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	311	0	0	0
173	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*10+1*10mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	674	0	0	0
174	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*16mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	140	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
175	030408001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*25+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1013.7	0	0	0
176	030408001031	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*35+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	950	0	0	0
177	030408001032	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*70+1*35mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1160	0	0	0
178	030408001033	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*120+1*70mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	557	0	0	0
179	030408001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*150+1*70mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	569	0	0	0
180	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*185+1*95mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	360	0	0	0
181	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*240+1*120mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	670	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
182	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:5*10mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	612.5	0	0	0
183	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:5*16mm ² 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	3316.5	0	0	0
184	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KVV-5X1.5 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1.0kV以下 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	68.5	0	0	0
185	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 型号:WDZ-BYJ(F) 4. 规格:6.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	66260	0	0	0
186	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 型号:WDZ-BYJ(F) 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	33415	0	0	0
187	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 型号:WDZ-BYJ(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	4345	0	0	0
188	030411004004	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 型号:WDZN-BYJ(F) 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	215	0	0	0
189	030411004005	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 型号:WDZN-BYJ(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	300	0	0	0
190	030411004006	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 型号:WDZN-BYJ(F) 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	374	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
191	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤240mm ² 3. 材质、类型:铜芯、热缩式 4. 安装部位:室内 5. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	52	0	0	0
192	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤120mm ² 3. 材质、类型:铜芯、热缩式 4. 安装部位:室内 5. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	23	0	0	0
193	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:热缩式 3. 规格:电缆截面≤70mm ² 4. 材质、类型:铜芯、热缩式 5. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	32	0	0	0
194	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:热缩式 3. 规格:电缆截面≤50mm ² 4. 材质、类型:铜芯、热缩式 5. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	8	0	0	0
195	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤35mm ² 3. 材质、类型:铜芯、热缩式 4. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	126	0	0	0
196	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯、热缩式 4. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	170	0	0	0
197	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯、热缩式 4. 电压等级(kV):1.0kV以下	个	74	0	0	0
198	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1.0kV以下	系统	64	0	0	0
199	030414004001	自动投入装置	1. 名称:自动投入装置系统调试 2. 类型:备用电源	系统	40	0	0	0
200	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称:事故照明自动切换系统调试	系统	2	0	0	0
201	031002003017	套管	1. 名称、类型:人防套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	个	14	0	0	0
202	031002003018	套管	1. 名称、类型:密闭套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80	个	6	0	0	0
203	031002003019	套管	1. 名称、类型:密闭套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	个	2	0	0	0
204	031002003020	套管	1. 名称、类型:密闭套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	个	5	0	0	0
205	031002003021	套管	1. 名称、类型:密闭套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	个	16	0	0	0
206	031002003022	套管	1. 名称、类型:电缆进户防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 填料材质:按图纸设计要求	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
207	031002003023	套管	1. 名称、类型:电缆进户防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 填料材质:按图纸设计要求	个	4	0	0	0
208	040801030001	插座	1. 名称:安全型二三联插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1097	0	0	0
209	040801030002	插座	1. 名称:单相插座 2. 安装方式:距地0.3米安装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	320	0	0	0
210	040801030003	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A 防水型 3. 安装方式:距地0.3米安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	29	0	0	0
211	040801030004	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:250V 10A 防水型 3. 安装方式:距地1.3米安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	23	0	0	0
212	030503003001	控制器	1. 名称:风机盘管智能调速面板 2. 控制点数量:详见图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	69	0	0	0
213	030411006001	接线盒	1. 名称:3匹空调开箱 2. 安装形式:距地0.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	132	0	0	0
214	040801030005	插座	1. 名称:防爆插座10A 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地2米安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	28	0	0	0
215	040801030006	插座	1. 名称:投影机插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	49	0	0	0
216	040801030007	插座	1. 名称:三相暗敷插座 2. 安装方式:距地1.8米安装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	173	0	0	0
217	040801029001	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	12	0	0	0
218	040801029002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
219	030904003001	按钮	1. 名称:事故后排风机启停按钮 2. 安装方式:详见图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
220	030904003002	按钮	1. 名称:事故后送风机启停按钮 2. 安装方式:详见图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
221	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗埋	个	1801	0	0	0
222	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 类型:墙面开槽 3. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	6400	0	0	0
2		照明						
1	030411001015	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	7850	0	0	0
2	030411001016	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	4205.3	0	0	0
3	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZ-BYJ(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	51507.9	0	0	0
4	030411004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1369.6	0	0	0
5	040801029003	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	87	0	0	0
6	040801029004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	28	0	0	0
7	040801029005	照明开关	1. 名称:双联单控防水开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
8	040801029006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	165	0	0	0
9	040801029007	照明开关	1. 名称:三联单控防水开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
10	040801029008	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	58	0	0	0
11	040801029009	照明开关	1. 名称:单联单控防爆开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
12	040801029010	照明开关	1. 名称:单联单控防水开关 2. 安装方式:距地1.3米墙上暗装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	17	0	0	0
13	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:墙上暗埋	个	358	0	0	0
14	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:墙上暗埋	个	570	0	0	0
15	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 类型:砖墙开槽 3. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	2167	0	0	0
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:防爆单管LED直管 2. 规格:1*15W LED >100lm/W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1	0	0	0
17	030412005002	荧光灯	1. 名称:应急双管LED直管 2. 规格:2*15W LED >100lm/W 3. 安装形式:应急时间≥90min吸顶安装, 蓄电池做过渡照明	套	31	0	0	0
18	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管LED直管 2. 规格:2*15W LED >100lm/W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1	0	0	0
19	030412005004	荧光灯	1. 名称:雷达感应LED 2. 规格:1*18W LED >100lm/W 3. 安装形式:吸顶安装	套	33	0	0	0
20	030412005005	荧光灯	1. 名称:雷达感应LED吸顶灯 2. 规格:18W/12W LED >100lm/W 3. 安装形式:吸顶安装	套	117	0	0	0
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:单管LED直管 2. 规格:1*15W LED >100lm/W 3. 类型:吸顶安装	套	6	0	0	0
22	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁装单管应急LED 2. 规格:1*15W LED >100lm/W 3. 类型:应急时间≥90min距地2.6米壁装, 蓄电池做过渡照明	套	31	0	0	0
23	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌入式护眼黑板灯 2. 规格:36W LED >100lm/W	套	69	0	0	0
24	030412001004	普通灯具	1. 名称:嵌入式护眼教室LED灯盘 2. 规格:36W LED >100lm/W 3. 类型:嵌顶安装	套	384	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
25	030412001005	普通灯具	1. 名称:嵌入式雷达感应LED灯盘 2. 规格:36W LED >100lm/W 3. 类型:嵌顶安装	套	299	0	0	0
26	030412001006	普通灯具	1. 名称:嵌入式LED灯盘 2. 规格:36W LED >100lm/W 3. 类型:嵌顶安装	套	1465	0	0	0
27	030412001007	普通灯具	1. 名称:嵌入式应急LED灯盘 2. 规格:36W LED >100lm/W 3. 类型:嵌顶安装	套	7	0	0	0
28	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式防水LED筒灯 2. 规格:5W LED >100lm/W 3. 安装形式:嵌顶安装	套	112	0	0	0
29	030412004002	装饰灯	1. 名称:嵌入式防水LED筒灯 2. 规格:8W LED >100lm/W 3. 安装形式:嵌顶安装	套	48	0	0	0
30	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:8W LED >100lm/W 3. 类型:吸顶安装	套	36	0	0	0
31	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘LED 2. 规格:T8;2*15W LED >100lm/W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4	0	0	0
32	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘LED吸顶灯 2. 规格:5W LED >100lm/W 3. 安装形式:吸顶安装	套	17	0	0	0
33	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘应急LED 2. 规格:T8;2*15W LED >100lm/W 3. 安装形式:应急时间≥90min 吸顶安装, 蓄电池做过渡照明	套	9	0	0	0
34	030411006005	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 安装形式:墙上暗埋	个	2764	0	0	0
35	030904003003	按钮	1. 名称:残卫紧急呼叫按钮 2. 安装方式:详见图纸	个	8	0	0	0
36	030904003004	按钮	1. 名称:残卫警铃 2. 安装方式:详见图纸	个	8	0	0	0
37	030412001009	普通灯具	1. 名称:电梯检修灯(灯具加绝缘防护罩) 2. 规格:详见设计图纸要求	套	42	0	0	0
3		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿女儿墙明敷, 支高15cm 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	769	0	0	0
2	030409002001	接地母线	1. 名称:避雷带连接线 2. 规格:Φ12镀锌圆钢 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	368	0	0	0
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用柱内两根主筋Φ≥12作引下线, 上部与建筑物避雷引下线连接 3. 断接卡子、箱材质、规格:详见设计图纸 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	1830	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程 第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 安装形式:详见图纸 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	150	0	0	0
5	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:详见图纸 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	407	0	0	0
6	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25x4 4. 安装形式:详见图纸 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	176	0	0	0
7	030409002005	接地母线	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用基础内主筋作接地网,地梁及柱内至少两根主筋需焊接 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	4032	0	0	0
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点 2. 规格:详见设计图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	4	0	0	0
9	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位MEB 2. 规格:详见设计图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位LEB 2. 规格:详见设计图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	180	0	0	0
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	0	0	0
2	031302007002	高层施工增加		项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_电气安装工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
分部分项清单：								
1	03B001	充电桩	1. 名称:充电桩 2. 功率:交流充电桩AC220V, 7 KW 3. 其他:成套安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	10	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩					第1页 共1页
编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_充电桩

第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		弱电及智能化						
1	030411003010	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:桥架的立柱、托臂、隔板、盖板等连接附件由厂家成套供应 5. 接地方式:详见设计图纸	m	5	0	0	0
2	030411003011	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:桥架的立柱、托臂、隔板、盖板等连接附件由厂家成套供应 5. 接地方式:详见设计图纸	m	145	0	0	0
3	030411003012	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:钢制槽式 4. 其他:桥架的立柱、托臂、隔板、盖板等连接附件由厂家成套供应 5. 接地方式:详见设计图纸	m	1360	0	0	0
4	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢(综合) 3. 规格:综合支吊架	kg	2800	0	0	0
5	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:动力工具除轻锈及污垢 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	2800	0	0	0
6	031002002002	弱电桥架抗震支架	1. 类型:抗震支架 2. 材质:型钢(综合) 3. 形式:成套安装, 详见设计图纸及规范	套	48	0	0	0
7	030411001017	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	672.45	0	0	0
8	030411001018	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC20 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	16772.78	0	0	0
9	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 规格:综合考虑 3. 类型:砖墙开槽 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	4260	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单:								
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	0	0	0
2	031302007003	高层施工增加		项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程 第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工
程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_智能化工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		通风、排烟						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:离心式通风机 2. 规格:HTFC-22#-I-A型;HTFC-22#-I-A型;L=23250m3/h, H=605Pa, N=5. 5kw/台 平时开启,火灾时电动开启 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:离心式通风机 2. 规格:HTFC-28#-II-A型;L=40110/26470m3/h ,H=831/361Pa, N=24/8. 5kw 平时低速运行排风(8. 5kw); 防烟分区火灾时开启高速运行排烟(24KW) 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
3	030108003003	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:HTF-I-6;L=16090m3/h, H=510Pa, N=5. 5kw/台 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
4	030108003004	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:HTF-I-9;L=32297m3/h, H=668Pa, N=11kw/台 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
5	030108003005	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:JSF-GA-1000, 风量:54500m3/h, 功率: 11KW, 风压: 710Pa 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	4	0	0	0
6	030108003006	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:JSF-GA-250, 风量: 1890m3/h, 功率: 0. 18KW, 风压: 252Pa 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
7	030108003007	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:JSF-GA-400, 风量: 3860m3/h, 功率: 0. 25KW, 风压: 161Pa 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
8	030108003008	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:JSF-GA-560, 风量: 10000m3/h, 功率: 1. 5KW, 风压: 260Pa 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
9	030108003009	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:JSF-GA-560, 风量: 8700m3/h, 功率: 1. 5KW, 风压: 330Pa 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
10	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW):功率≤13kW 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	9	0	0	0
11	030406006002	低压交流异步电动机	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW):功率≤3kW 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
12	030406006003	低压交流异步电动机	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW):功率0.75kW以下 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
13	030108003010	轴流通风机	1. 名称:百叶窗型换气扇 2. 规格:FV-25VWL2, 风量: 834m3/h, 功率: 29W 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	5	0	0	0
14	030108006001	其他风机	1. 名称:天花板型换气扇 2. 规格:FV-27CH8C;风量: 350m3/h, 功率: 34W, 风压: 125Pa 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	88	0	0	0
15	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:风帽 2. 规格:成品 3. 形式:详见设计图纸 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤2000mm 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:按设计要求 6. 接口形式:咬口连接	m2	324.08	0	0	0
17	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1250mm 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:按设计要求 6. 接口形式:咬口连接	m2	33.51	0	0	0
18	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:按设计要求 6. 接口形式:咬口连接	m2	865.17	0	0	0
19	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤630mm 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:按设计要求 6. 接口形式:咬口连接	m2	655.27	0	0	0
20	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤450mm 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:按设计要求 6. 接口形式:咬口连接	m2	61.92	0	0	0
21	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:按设计要求 6. 接口形式:咬口连接	m2	183.81	0	0	0
22	030703019001	柔性接口	1. 名称:防火软接 2. 规格:200mm	m2	20	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
23	031208003001	通风管道绝热	1. 类型:排烟风管保温 2. 绝热材料品种:CAS复合型铝镁质保温隔热材料(不燃A级) 3. 绝热厚度:50mm	m2	92.56	0	0	0
24	031002002003	设备支架	1. 名称:设备支架 2. 材质:型钢 3. 形式:详见图纸	kg	225	0	0	0
25	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:红丹漆、灰漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道,灰漆一道	kg	8466.4	0	0	0
26	031002002004	设备、风管抗震支架	1. 名称:设备、风管抗震支架 2. 材质:型钢(综合) 3. 形式:成套安装,详见设计图纸及规范	套	25	0	0	0
27	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃防火百叶风口 2. 规格:800*400 3. 材质:铝合金	个	2	0	0	0
28	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃防火百叶风口 2. 规格:300*200 3. 材质:铝合金	个	1	0	0	0
29	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1000*300	个	2	0	0	0
30	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1200*600	个	18	0	0	0
31	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1200*800	个	1	0	0	0
32	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1500*600	个	1	0	0	0
33	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1800*400	个	11	0	0	0
34	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:2000*800	个	1	0	0	0
35	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:300*200	个	1	0	0	0
36	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:500*300	个	1	0	0	0
37	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:600*400	个	1	0	0	0
38	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:800*250	个	10	0	0	0
39	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:800*400	个	3	0	0	0
40	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:800*600	个	1	0	0	0
41	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动多叶排烟口 2. 材质:铝合金 3. 规格:(800+250)x600	个	27	0	0	0
42	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动多叶排烟口 2. 材质:铝合金 3. 规格:(800+250)x320	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
43	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:1000*1600	个	4	0	0	0
44	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:1000*2000	个	1	0	0	0
45	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:1600*800	个	2	0	0	0
46	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:200*150	个	1	0	0	0
47	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:2000*2000	个	2	0	0	0
48	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:2500*600	个	1	0	0	0
49	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:320*250	个	16	0	0	0
50	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:500*1000	个	4	0	0	0
51	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:500*800	个	1	0	0	0
52	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:800*1200	个	1	0	0	0
53	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金材质 3.规格:800*2000	个	1	0	0	0
54	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:1000*500 3.支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
55	030703001002	碳钢阀门	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:2000*400 3.支架形式、材质:按设计要求	个	3	0	0	0
56	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:400*630 3.支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
57	030703001004	碳钢阀门	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:800*1000 3.支架形式、材质:按设计要求	个	2	0	0	0
58	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:按设计要求	个	8	0	0	0
59	030703001006	碳钢阀门	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:按设计要求	个	2	0	0	0
60	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400*630 3.支架形式、材质:按设计要求	个	10	0	0	0
61	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:按设计要求	个	17	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
62	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:800*400 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	2	0	0	0
63	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600*400 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
64	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*160 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
65	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*800 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
66	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*2000 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	2	0	0	0
67	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	10	0	0	0
68	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*400 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
69	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
70	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*1000 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	2	0	0	0
71	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	4	0	0	0
72	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:500*1000 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	4	0	0	0
73	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:300*200 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	16	0	0	0
74	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
75	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*400 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	3	0	0	0
76	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*630 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	1	0	0	0
77	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*1000 3. 支架形式、材质:按设计要求	个	2	0	0	0
78	011210006001	其他隔断	1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质、规格:防火玻璃 3. 安装:下沿距地2.4米	m2	58.41	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
79	011210006002	其他隔断	1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质、规格:防火玻璃 3. 安装:下沿距地2.2米	m2	3.08	0	0	0
80	031002003024	套管	1. 名称、类型:人防预埋套管 2. 规格:预埋热镀锌钢管 DN15 3. 填料材质:详见图纸	个	3	0	0	0
81	031002003025	套管	1. 名称、类型:人防预埋套管 2. 规格:预埋热镀锌钢管 DN32 3. 填料材质:详见图纸	个	1	0	0	0
82	031002003026	套管	1. 名称、类型:人防预埋套管 2. 规格:预埋热镀锌钢管 DN50 3. 填料材质:详见图纸	个	1	0	0	0
83	031002003027	套管	1. 名称、类型:人防预埋套管 2. 规格:I型预埋管 DN400 3. 填料材质:详见图纸	个	1	0	0	0
84	031002003028	套管	1. 名称、类型:人防预埋套管 2. 规格:I型预埋管 DN600 3. 填料材质:详见图纸	个	1	0	0	0
85	031002003029	套管	1. 名称、类型:人防预埋套管 2. 规格:II型预埋风管 D250 3. 填料材质:详见图纸	个	2	0	0	0
86	031002003030	套管	1. 名称、类型:人防预埋套管 2. 规格:II型预埋管 DN600 3. 填料材质:详见图纸	个	1	0	0	0
87	031002003031	套管	1. 名称、类型:预埋密闭风管 2. 材质:详见图纸 3. 规格:DN800 4. 填料材质:详见图纸	个	1	0	0	0
88	031002003032	套管	1. 名称、类型:预埋密闭风管 2. 材质:详见图纸 3. 规格:DN500 4. 填料材质:详见图纸	个	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	0	0	0
2	031302007004	高层施工增加		项	1	0	0	0
3	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程 第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_暖通工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		车库CO浓度监控						
1	030411001019	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:含管件 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	161	0	0	0
2	030411004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.0mm2	m	165	0	0	0
3	030411004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.0mm2	m	50	0	0	0
4	030411004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.5mm2	m	165	0	0	0
5	030904009001	区域报警控制箱	1. 类型:空气质量监控器SKKQ 2. 安装方式:单面壁挂330×60×40 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
6	030503003002	控制器	1. 名称:CO控制器 2. 类别:SKCK 3. 安装方式:导轨安装 110×90×55 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:CO探测器 2. 规格:SKCO, 86盒安装 110×96×35 3. 安装方式:底边距地高度1.8m壁挂安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	7	0	0	0
8	030905001001	自动报警系统调试	1. 类型:电气火灾监控系统自动报警调试 2. 线制:总线制	系统	1	0	0	0
2		能耗监控						
1	030904009002	区域报警控制箱	1. 类型:能耗管理系统主机 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030507014001	显示设备	1. 名称:22寸显示器 2. 规格:分辨率1680*1050 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
3	031101066001	系统打印机	1. 类型:打印机 2. 规格:USB连接 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
4	030501012001	交换机	1. 名称:网络交换机 2. 规格:D-LINK 8口 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
5	030504001001	服务器	1. 名称: 串口服务器 2. 规格:ANet-2E8S1 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
6	031101007001	不间断电源设备	1. 类型:UPS电源 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
7	030404036001	其他电器	1. 名称:电能表 2. 规格:DTSD1352/C 3. 安装方式:配电箱安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	70	0	0	0
8	030414005001	中央信号装置	1. 名称:能耗监控调试 2. 类型:电能表 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	系统	1	0	0	0
9	030411001020	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:含管件 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	439	0	0	0
10	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 规格:综合考虑 3. 类型:砖墙开槽 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	200	0	0	0
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:五类八芯线 2. 规格:TCP/IP 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	20	0	0	0
12	030411004012	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:RVVSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	1725	0	0	0
13	030411004013	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVVSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	630	0	0	0
14	030905001002	自动报警系统调试	1. 类型:电气火灾监控系统自动报警调试 2. 线制:总线制	系统	1	0	0	0
3		消防泵房						
1	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:吸水喇叭口 2. 规格:DN250 3. 连接方式:电弧焊 4. 补强圈材质、规格:按设计图纸及规范要求	个	7	0	0	0
2	030109001005	离心式泵	1. 名称:室外消火栓泵 2. 规格:Q=40L/s;H=60m;N=45kw 3. 减振装置形式、数量:水泵应采用低噪声型,并安装带隔振措施(隔振垫) 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
3	030109001006	离心式泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 规格:Q=40L/s;H=90m;N=75kw 3. 减振装置形式、数量:水泵应采用低噪声型,并安装带隔振措施(隔振垫) 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	030109001007	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 2. 规格:Q=40L/s;H=95m;N=75kw 3. 减振装置形式、数量:水泵应采用低噪声型,并安装带隔振措施(隔振垫) 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
5	030801001001	低压碳钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊,含连接件 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计图纸要求	m	18	0	0	0
6	030801001002	低压碳钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊,含连接件 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计图纸要求	m	14	0	0	0
7	030801001003	低压碳钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊,含连接件 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计图纸要求	m	94	0	0	0
8	030801001004	低压碳钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN250 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊,含连接件 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计图纸要求	m	39	0	0	0
9	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:电弧焊,含连接件 4. 补强圈材质、规格:按设计图纸及规范要求	个	11	0	0	0
10	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:电弧焊,含连接件 4. 补强圈材质、规格:按设计图纸及规范要求	个	5	0	0	0
11	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:电弧焊,含连接件 4. 补强圈材质、规格:按设计图纸及规范要求	个	52	0	0	0
12	030804001005	低压碳钢管件	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格:DN250 3. 连接方式:电弧焊,含连接件 4. 补强圈材质、规格:按设计图纸及规范要求	个	19	0	0	0
13	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 管架形式:一般管道支架	kg	500	0	0	0
14	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:动力工具 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	kg	500	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
15	031002002005	水泵房抗震支架	1. 类型:抗震支架 2. 材质:型钢(综合) 3. 形式:成套安装, 详见设计图纸及规范	套	9	0	0	0
16	030901010001	室内消火栓	1. 名称:系统测试消火栓口 2. 型号、规格:DN65 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	3	0	0	0
17	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150, 包含信号阀、水警铃等设施 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	组	3	0	0	0
18	030807002001	低压焊接阀门	1. 名称:泄压阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	3	0	0	0
19	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 材质:金属 3. 规格:DN65 4. 节流装置类型、规格:详见设计图纸	台	3	0	0	0
20	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力测试装置 2. 规格:DN65 3. 压力表弯材质、规格:详见设计图纸	台	3	0	0	0
21	030804001006	低压碳钢管件	1. 类型:同心大小头 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	6	0	0	0
22	030804001007	低压碳钢管件	1. 类型:异心大小头 2. 规格:DN250 3. 连接方式:法兰连接	个	6	0	0	0
23	030804001008	低压碳钢管件	1. 类型:可曲绕接头 2. 材质:塑料 3. 规格:DN150 4. 连接方式:法兰连接	个	6	0	0	0
24	030804001009	低压碳钢管件	1. 类型:可曲绕接头 2. 材质:塑料 3. 规格:DN250 4. 连接方式:法兰连接	个	6	0	0	0
25	030807002002	低压焊接阀门	1. 名称:缓闭止回阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	6	0	0	0
26	030807002003	低压焊接阀门	1. 名称:防止水锤发生器 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	6	0	0	0
27	030807002004	低压焊接阀门	1. 名称:不锈钢明杆手动闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	6	0	0	0
28	030807002005	低压焊接阀门	1. 名称:不锈钢明杆手动闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	7	0	0	0
29	030807002006	低压焊接阀门	1. 名称:不锈钢明杆手动闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	39	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
30	030807002007	低压焊接阀门	1. 名称:不锈钢明杆手动闸阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN250 4. 连接形式:法兰连接	个	9	0	0	0
31	030807002008	低压焊接阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	3	0	0	0
32	030807002009	低压焊接阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	3	0	0	0
33	030807002010	低压焊接阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN250 4. 连接形式:法兰连接	个	6	0	0	0
34	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:碳钢 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:焊接	副	9	0	0	0
35	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:碳钢 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:焊接	副	7	0	0	0
36	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:碳钢 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:焊接	副	42	0	0	0
37	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:碳钢 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN250 4. 连接形式:焊接	副	15	0	0	0
38	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150	台	6	0	0	0
39	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 精度等级:量程不低于3. 2Mpa	台	6	0	0	0
40	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 精度等级:量程不低于0. 7Mpa	台	6	0	0	0
41	080902006001	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:详见设计图纸	个	2	0	0	0
42	031002003033	套管 (65)	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN80以内 4. 填料材质:按设计要求	个	3	0	0	0
43	031002003034	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN100以内 4. 填料材质:按设计要求	个	7	0	0	0
44	031002003035	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN150以内 4. 填料材质:按设计要求	个	4	0	0	0
45	031002003036	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN250以内 4. 填料材质:按设计要求	个	7	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
46	031002003037	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN100以内 4. 填料材质:按设计要求	个	5	0	0	0
47	031002003038	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道公称直径DN150以内 4. 填料材质:按设计要求	个	6	0	0	0
48	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称:浮球阀 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
4		消防、喷淋水						
1	031006015002	水箱	1. 名称:消防高位保温水箱 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:18m3有效容积 4. 其他:保温水箱成套安装,含图纸所示配套附件及基础	台	1	0	0	0
2	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:液压水位控制阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	0	0	0
3	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:喷淋稳压设备 2. 型号、规格:XW(L)-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:Q=1.0L/s;H=20m;N=0.37kw 4. 附件名称、规格、数量:喷淋稳压泵,一用一备,气压罐一个及其他配套阀门管件 5. 减震装置形式:含配套减震装置 6. 其他:含消防给水稳压设备控制柜 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
4	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称:消防稳压设备 2. 型号、规格:XW(L)-I-1.5-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:Q=1.5L/s;H=20m;N=0.55kw 4. 附件名称、规格、数量:喷淋稳压泵,一用一备,气压罐一个及其他配套阀门管件 5. 减震装置形式:含配套减震装置 6. 其他:含消防给水稳压设备控制柜 7. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 装饰盘设计要求:详见设计图纸及规范	个	2229	0	0	0
6	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽卡箍链接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	870	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
7	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽卡箍链接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	60	0	0	0
8	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽卡箍链接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	100	0	0	0
9	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	440	0	0	0
10	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	330	0	0	0
11	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	875	0	0	0
12	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	451.3	0	0	0
13	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	1445.5	0	0	0
14	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接、含连接件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	3783.1	0	0	0
15	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内单口消火栓 2. 安装方式:嵌入式暗装 3. 型号、规格:DN65 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	74	0	0	0
16	030901010003	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:嵌入式暗装 3. 型号、规格:DN65 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
17	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:灭火器MF/ABC5	具	148	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
18	030901013002	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:灭火器MF/ABC4	具	14	0	0	0
19	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽卡箍链接、含连接件 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	500	0	0	0
20	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽卡箍链接、含连接件 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	315	0	0	0
21	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接、含连接件 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	190	0	0	0
22	030601002006	压力仪表	1.名称:压力表 2.压力表弯材质、规格:详见设计图纸	台	1	0	0	0
23	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接	个	7	0	0	0
24	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	12	0	0	0
25	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	16	0	0	0
26	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	15	0	0	0
27	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	5	0	0	0
28	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	6	0	0	0
29	031003011003	法兰	1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接	副	12	0	0	0
30	031003011004	法兰	1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接	副	16	0	0	0
31	031003011005	法兰	1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接	副	16	0	0	0
32	030601002007	压力仪表	1.名称:压力开关 2.规格:DN150	台	3	0	0	0
33	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:信号阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	11	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
34	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	11	0	0	0
35	030901007001	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	11	0	0	0
36	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 组装形式:成套安装	组	11	0	0	0
37	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢(综合) 3. 管架形式:一般管道支架	kg	5000	0	0	0
38	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:动力工具 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	5000	0	0	0
39	031002002006	消防水抗震支架	1. 类型:抗震支架 2. 材质:型钢(综合) 3. 形式:成套安装, 详见设计图纸及规范	套	40	0	0	0
40	031002003039	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:管道公称直径DN150 4. 填料材质:按设计要求	个	5	0	0	0
41	031002003040	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:管道公称直径DN65 4. 填料材质:按设计要求	个	1	0	0	0
42	031002003041	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:管道公称直径50mm以内 4. 填料材质:按设计要求	个	93	0	0	0
43	031002003042	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:管道公称直径DN80 4. 填料材质:按设计要求	个	35	0	0	0
44	031002003043	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:管道公称直径DN65 4. 填料材质:按设计要求	个	74	0	0	0
45	031002003044	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:管道公称直径100mm以内 4. 填料材质:按设计要求	个	69	0	0	0
46	031002003045	套管	1. 名称、类型:一般刚套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:管道公称直径150mm以内 4. 填料材质:按设计要求	个	76	0	0	0
47	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	78	0	0	0
48	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	11	0	0	0
49	031003003010	金属软管	1. 类型:金属软管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	18	0	0	0
50	031003003011	金属软管	1. 类型:金属软管 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1	0	0	0
51	031003003012	金属软管	1. 类型:金属软管 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	3	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
52	031002003046	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径DN32 3. 填料材质: 按设计要求	个	1	0	0	0
53	031002003047	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN65 4. 填料材质: 按设计要求	个	1	0	0	0
54	031002003048	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN80 4. 填料材质: 按设计要求	个	1	0	0	0
55	031002003049	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN150以内 4. 填料材质: 按设计要求	个	3	0	0	0
56	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 铜芯闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	0	0	0
57	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 铜芯闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 PN≥1.0MPa 4. 焊接方法: 法兰连接	个	1	0	0	0
58	030807003009	低压法兰阀门	1. 名称: 铜芯闸阀 2. 型号、规格: DN80 PN≥1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接	个	1	0	0	0
59	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 铜芯闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN150 PN≥1.0MPa 4. 焊接方法: 法兰连接	个	3	0	0	0
60	031003011006	法兰	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接连接	副	4	0	0	0
61	031003011007	法兰	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接连接	副	2	0	0	0
62	031003011008	法兰	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接连接	副	21	0	0	0
5		消防设备电源监控						
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 电源状态监控器 2. 规格、线制: HS-V1000 3. 安装方式: 落地安装 4. 其他: 满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 传感器 2. 规格: HS-V610M 3. 其他: 满足施工规范及设计要求	套	3	0	0	0
3	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 传感器 2. 规格: HS-V630M 3. 其他: 满足施工规范及设计要求	套	13	0	0	0
4	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 传感器 2. 规格: HS-V730U 3. 其他: 满足施工规范及设计要求	套	16	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
5	030411001021	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:含管件 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	200	0	0	0
6	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 规格:综合考虑 3. 类型:砖墙开槽 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	100	0	0	0
7	030411004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZN-RVVSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	220	0	0	0
8	030411004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:ZN-RVVSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	350	0	0	0
9	030411004016	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm ²	m	440	0	0	0
10	030411004017	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm ²	m	700	0	0	0
11	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:切断非消防电源调试	部	32	0	0	0
6		防火门监控						
1	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:防火门监控器 2. 型号:HS-D1000 3. 安装方式:落地安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:HS-D1000F 3. 安装方式:壁挂安装 4. 其他:主备用电源自动切换输出24V供电,可带载128个,终端执行装置(电动闭门器+电磁释放器≤40台)。	台	1	0	0	0
3	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:防火门门磁开关 2. 规格:HS-D600 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	172	0	0	0
4	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:防火门电磁释放器 2. 规格:HS-D700 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	172	0	0	0
5	030507006003	出入口控制设备	1. 名称:防火门电动闭门器 2. 规格:HS-D500 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	172	0	0	0
6	030411001022	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:含管件 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	560	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
7	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 规格:综合考虑 3. 类型:砖墙开槽 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	300	0	0	0
8	030411004018	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZN-RVVSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	1030	0	0	0
9	030411004019	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm ²	m	1200	0	0	0
10	030411004020	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm ²	m	2060	0	0	0
11	030411004021	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZN-RVVSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	600	0	0	0
12	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:电动防火门	部	170	0	0	0
7		电气火灾监控						
1	030904017001	报警联动一体机	1. 名称:HS-S1000型电气火灾监控主机 2. 规格、线制:总线制 3. 安装方式:挂壁式安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030504004001	系统软件	1. 名称:WEB端智慧电气综合监控平台 2. 其他:含路由器及负责人手机端APP 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
3	030501012002	交换机	1. 名称:网络交换机 2. 功能:相见设计图纸 3. 规格:HS-Y8308 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
4	030501017001	软件	1. 名称:中央管理软件 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
5	030503001001	中央管理系统	1. 名称:协议转换器件 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
6	030414007001	不间断电源	1. 名称:UPS电源 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	系统	1	0	0	0
7	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警 2. 安装方式:壁挂安装,距地2.5m	个	1	0	0	0
8	030507014002	显示设备	1. 名称:液晶显示屏 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
9	030501002001	输出设备	1. 名称:打印机 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
10	030501008001	集线器	1. 名称:总线集线器	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
11	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控器 2. 规格:HS-L8A01T 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	54	0	0	0
12	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:温度探测器 2. 规格:HS-ZT04 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	54	0	0	0
13	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:漏电探测器 2. 规格:HS-ZL01/100 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	25	0	0	0
14	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:漏电探测器 2. 规格:HS-ZL01/225 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	21	0	0	0
15	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:漏电探测器 2. 规格:HS-ZL01/400 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	6	0	0	0
16	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:漏电探测器 2. 规格:HS-ZL01/600 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	2	0	0	0
17	030503006001	传感器	1. 名称:液位传感器 2. 功能:详见设计图纸	台	3	0	0	0
18	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTPCat. 6 3. 敷设方式:线槽敷设 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	200	0	0	0
19	030411001023	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:含管件 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	255	0	0	0
20	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 规格:综合考虑 3. 类型:砖墙开槽 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	100	0	0	0
21	030411004022	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZN-RVVSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	800	0	0	0
22	030411004023	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZN-RVVSP 4. 规格:2*1.0mm ²	m	420	0	0	0
23	030905001003	自动报警系统调试	1. 类型:电气火灾监控系统自动报警调试 2. 线制:总线制	系统	1	0	0	0
8		应急照明						
1	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层指示消防应急标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:壁挂	套	42	0	0	0
2	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防室灯 2. 规格:1W LED DC36V 中型 3. 安装形式:壁挂	套	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
3	030412004005	装饰灯	1. 名称:10W壁挂应急灯 2. 规格:10W LED DC36V >5001m 3. 安装形式:壁挂	套	21	0	0	0
4	030412004006	装饰灯	1. 名称:10W吸顶应急灯 2. 规格:10W LED DC36V >10001m 3. 安装形式:壁挂	套	259	0	0	0
5	030412004007	装饰灯	1. 名称:5W壁挂应急灯 2. 规格:5W LED DC36V >5001m IP67 3. 安装形式:壁挂	套	14	0	0	0
6	030412004008	装饰灯	1. 名称:安全出口消防应急标志灯 2. 规格:1W LED DC36V中型 3. 安装形式:壁挂	套	1	0	0	0
7	030412004009	装饰灯	1. 名称:应急疏散门出口灯 2. 规格:1W LED DC36V中型 3. 安装形式:壁挂	套	92	0	0	0
8	030412004010	装饰灯	1. 名称:应急疏散门出口灯 2. 规格:1W LED DC36V中型,平时显示安全出口,当相邻防火分区不可借用时,显示火灾误入。 3. 安装形式:壁挂	套	1	0	0	0
9	030412004011	装饰灯	1. 名称:安全出口消防应急标志灯 2. 规格:TY-BLJC 1W DC36V 3. 安装形式:壁挂	套	10	0	0	0
10	030412004012	装饰灯	1. 名称:单面单向消防应急标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:壁挂	套	237	0	0	0
11	030412004013	装饰灯	1. 名称:单面双向消防应急标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:壁挂	套	10	0	0	0
12	030412004014	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:1W LED DC36V中型	套	33	0	0	0
13	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗埋	个	720	0	0	0
14	030411001024	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	6060	0	0	0
15	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 规格:综合考虑 3. 类型:砖墙开槽 4. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	2260	0	0	0
16	030411004024	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2X2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	6355	0	0	0
17	030411004025	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘导线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2X1.5mm2 5. 材质:铜芯	m	50	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
18	030411004026	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2X1.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1100	0	0	0
19	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 类型:砖墙开槽 3. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	200	0	0	0
9		消防报警						
1	030904017002	报警联动一体机	1. 名称:火灾报警及消防联动控制设备 2. 控制回路:5000点以内 3. 安装方式:成套一体安装 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030904013001	联动控制主机	1. 名称:多线制手动控制盘 2. 规格、线制:详见设计图纸	台	1	0	0	0
3	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:多线电话主机 2. 控制回路:30路以内 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
4	031101007002	不间断电源设备	1. 规格:联动电源 2. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
5	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话119 2. 安装方式:距地1.5m安装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	部	1	0	0	0
6	030904009003	区域报警控制箱	1. 多线制:可燃气体探测报警主机 2. 显示器类型:详见设计图纸 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
7	030904009004	区域报警控制箱	1. 多线制:气体灭火主机 2. 显示器类型:详见设计图纸	台	1	0	0	0
8	030507014003	显示设备	1. 名称:图形显示装置 2. 规格:详见设计图纸	台	1	0	0	0
9	030602001001	显示仪表	1. 名称:消防水池水位显示装置 2. 规格:详见设计图纸	台	1	0	0	0
10	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:广播功放盘 2. 规格:详见设计图纸	台	1	0	0	0
11	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:广播录放盘 2. 规格:详见设计图纸	台	1	0	0	0
12	030411003013	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制槽式 4. 安装高度:距梁底300安装	m	1050	0	0	0
13	030411003014	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 型号:300*100 3. 材质:钢制槽式 4. 安装高度:距梁底300安装	m	50	0	0	0
14	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢(综合) 3. 规格:综合支撑架 4. 刷漆:防锈漆及调漆各刷两遍	kg	1140	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
15	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别:动力工具 2.油漆品种:红丹漆、防腐漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆 4.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	kg	1140	0	0	0
16	031002002007	消防桥架抗震支架	1.类型:抗震支架 2.材质:型钢(综合) 3.形式:成套安装,详见设计图纸及规范	套	56	0	0	0
17	080807013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:孔洞防火封堵 2.材质:防火封堵材料的耐火时间应不低于应封堵处墙、板的耐火时间 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	处	30	0	0	0
18	030411005001	接线箱	1.名称:接线端子箱 2.安装形式:距地1.5米壁挂安装 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	20	0	0	0
19	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	124	0	0	0
20	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:配电箱区域报警广播 2.安装方式:壁挂安装 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	2	0	0	0
21	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式紧急广播音箱 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂安装	个	153	0	0	0
22	080903018001	放气指示灯	1.名称:喷洒指示灯 2.类型:墙壁式	个	2	0	0	0
23	030507014004	显示设备	1.名称:区域显示器 2.规格:详见设计图纸 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	台	10	0	0	0
24	030904008011	模块(模块箱)	1.名称:输入/输出模块 2.类型:详见设计图纸	台	127	0	0	0
25	030904008012	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.类型:详见设计图纸	台	73	0	0	0
26	030904008013	模块(模块箱)	1.名称:输出模块 2.类型:详见设计图纸	台	106	0	0	0
27	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:壁挂安装,距地2.5m	个	106	0	0	0
28	030904003005	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装	个	75	0	0	0
29	030904003006	按钮	1.名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2.安装方式:壁挂安装,距地1.5m	个	52	0	0	0
30	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.安装方式:距地1.5米壁挂安装 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	部	18	0	0	0
31	030904001002	点型探测器	1.名称:防爆型智能电子差定温感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
32	030904001003	点型探测器	1. 名称:智能光电感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	1241	0	0	0
33	030904001004	点型探测器	1. 名称:智能电子差定温感温探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	个	25	0	0	0
34	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗埋	个	1530	0	0	0
35	030411001025	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:含管件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	13395	0	0	0
36	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:暗埋管道开墙槽及墙槽恢复 2. 类型:砖墙开槽 3. 填充(恢复)方式:砂浆抹平及其它 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	6338	0	0	0
37	030502005003	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:ZN-RVVP-2*1.5	m	350	0	0	0
38	030411004027	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZN-BV 4. 规格:2*1.5mm2	m	1900	0	0	0
39	030411004028	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZN-BV 4. 规格:2*1.5mm2	m	350	0	0	0
40	030411004029	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZN-BV 4. 规格:4mm2	m	5270	0	0	0
41	030411004030	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZN-BV 4. 规格:4mm2	m	700	0	0	0
42	030411004031	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZN-RVS 4. 规格:2X1.5mm2	m	10835	0	0	0
43	030411004032	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZN-RVS 4. 规格:2X1.5mm2	m	400	0	0	0
44	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-7*1.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	300	0	0	0
45	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZH-KVV-4*1.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1kV以下	m	100	0	0	0
46	030411004033	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2X1.5mm2	m	100	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
47	030411004034	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2X1.5mm ²	m	1092	0	0	0
48	030904009005	区域报警控制箱	1. 多线制:余压监控器主机 2. 显示器类型:详见设计图纸	台	1	0	0	0
49	030503006002	传感器	1. 名称:余压传感器	台	35	0	0	0
50	030503006003	传感器	1. 名称:余压控制器	台	6	0	0	0
51	030411001026	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 其他:含配件 5. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	260	0	0	0
52	030411004035	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2X1.5mm ²	m	300	0	0	0
53	030905001004	自动报警系统调试	1. 类型:自动报警系统调试 2. 点数:2000点以内 3. 线制:总线制 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	系统	1	0	0	0
54	030905001005	自动报警系统调试	1. 类型:火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 线制:总线制	只	233	0	0	0
55	030905003003	防火控制装置调试	1. 名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 类型:通信分机 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	部	18	0	0	0
56	030905003004	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	部	75	0	0	0
57	030905003005	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:消防风机调试	部	41	0	0	0
58	030905003006	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:消防水泵联动调试	部	6	0	0	0
10		气体灭火						
1	030903009001	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷自动气体灭火箱 2. 安装部位:配电房 3. 规格:总有效灭火剂用量430~460kg 4. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
2	030703007005	碳钢风口	1. 名称:泄压装置 2. 规格:泄压有效面积不小于0.19m ²	个	1	0	0	0
3	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:总有效灭火剂用量430~460kg	点	6	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单:								
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1	0	0	0
2	031302007005	高层施工增加		项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程 第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_实训基地_消防工程

第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程				
2	挡墙				
3	室外坡道及台阶				
4	室外绿化工程				
5	道路工程				
6	室外管网工程				
7	室外照明工程				
8	海绵城市工程(土建)				
9	海绵城市工程(安装)				
10	中水系统				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
分部分项清单：								
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 工程量含工作边及放坡 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	5039.65	0	0	0
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 工程量含工作边及放坡 4. 装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	11538.15	0	0	0
3	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 含推土运距 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	942.4	0	0	0
4	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 含推土运距 4. 填方来源、运距:开挖石方	m3	3769.59	0	0	0
5	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	7768.56	0	0	0
6	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费和装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	4097.25	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_土石方工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	71.67	0	0	0
2	010102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	286.66	0	0	0
3	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 含推土运距 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	71.67	0	0	0
4	010103001009	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 含推土运距 4. 填方来源、运距:开挖石方	m3	286.66	0	0	0
5	010504004002	挡土墙	1. C20毛石砼挡土墙 2. 伸缩缝:间隔10m设置伸缩缝 3. 泄水孔:2~3m设置泄水孔,高度<4m时,只设置一排 4. 抹灰:护顶抹1:3水泥砂浆 5. 过滤包:卵石堆囊,直径不小于500	m3	1245.63	0	0	0
6	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排钢管脚手架 2. 搭设高度:15m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	1245.63	0	0	0
7	050307006001	铁艺栏杆	1. 名称:铸铁护栏 2. 基础:C15混凝土 3. 铁艺栏杆单位高度:350mm 4. 护栏:挡土墙顶设铸铁护栏,详见图纸西南18J812-15-1	m	188.51	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单:								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_挡墙
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
分部分项清单：								
1	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:无障碍坡道扶手 2. 扶手材料种类、规格: φ 40 不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: φ 20 不锈钢管 4. 详细做法: 详见图集03J926-23-2	m	235	0	0	0
2	010507001003	坡道	1. 名称:无障碍坡道 2. 混凝土种类:打毛花岗岩 3. 详细做法: 详见图集03J926-17-1	m2	130.05	0	0	0
3	010507004002	台阶	1. 名称:砖砌踏步 2. 素土夯实 3. 垫层:100厚碎砖压实 4. 30厚粗砂垫层 5. 面层:花岗石 6. 详细做法: 详见图集西南18J812-25-G19	m2	729.79	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外坡道及台阶
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:银杏A 2. 胸径或干径: φ 26-28 3. 株高、冠径:H900-1000cm、P350-400cm 4. 养护期:12个月 5. 措施:加施基肥、枝根消毒、生根催芽、树体输液、树干涂白、树木支撑、草绳绕树/搭设遮荫棚等 6. 其他未尽事项:满足设计及施工规范要求	株	13	0	0	0
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:晚樱 2. 胸径或干径: φ 11-12 3. 株高、冠径:H400-450cm, P 280-300cm 4. 养护期:12个月 5. 措施:加施基肥、枝根消毒、生根催芽、树体输液、树干涂白、树木支撑、草绳绕树/搭设遮荫棚等 6. 其他未尽事项:满足设计及施工规范要求	株	13	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单:								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.83	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	2.98	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	2.58	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	2.48	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.68	0	
6	1.3	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
7	1.4	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
8	1.5	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.08	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外绿化工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1	040203006001	沥青混凝土	1.素土夯(碾)压密实,密实度>93% 2.土工布(200~500g/m2) 3.300厚级配碎石垫层 4.200厚透水水泥稳定碎石基层 5.70厚大粒径透水沥青下面层 6.30厚透水沥青上面层	m2	2652.5	0	0	0
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:C25素混凝土路缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:300厚3:7灰土夯实或300粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3.具体做法:详见西南18J812-20-E	m	993.81	0	0	0
3	040201022004	道路排水沟	1.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C10混凝土垫层 2.砌体材料:C20钢筋混凝土预制 3.20mm厚1:2.5防水砂浆(预拌砂浆) 4.盖板材质、规格:铸铁篦子 5.详细做法:详见图集西南18J812-4-6	m	196	0	0	0
4	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:投标人自行综合考虑 3.不装车 4.其他:满足设计规范及要求	m3	580	0	0	0
5	010102001002	挖一般石方	1.岩石类别:软质岩 2.开挖方式:投标人自行综合考虑 3.不装车 4.其他:满足设计规范及要求	m3	2320	0	0	0
6	010103001010	回填方	1.填方材料品种:土方 2.填方粒径要求:满足设计规范及要求 3.含推土运距 4.填方来源、运距:原土回填	m3	680.9	0	0	0
7	010103001011	回填方	1.填方材料品种:石方 2.填方粒径要求:满足设计规范及要求 3.含推土运距 4.填方来源、运距:原石方回填	m3	2320	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单:								
1	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1	0	0	0
2	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台次	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_道路工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程 第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		废水处理设备配电						
1	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*25+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室外 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下	m	246.2	0	0	0
2	030411001027	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其他:含配件 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	232	0	0	0
2		消防						
1	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQS150地上式 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	5	0	0	0
2	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:SS100/65-1.0 3. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	套	9	0	0	0
3	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝骨架复合管DN150 3. 连接形式:沟槽卡箍连接、含配件 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	1579.5	0	0	0
4	031202002002	管道防腐蚀	1. 除锈级别:动力工具除轻锈 2. 分层内容:外壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→缠玻璃丝布→面漆→面漆	m2	778.22	0	0	0
5	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	27	0	0	0
6	031003011009	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接	副	27	0	0	0
3		雨水、污水、废水						
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水、污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De200 4. 连接形式:胶圈连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验	m	543	0	0	0
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水、污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De315 4. 连接形式:胶圈连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验	m	526.5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程 第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
3	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De400 4. 连接形式:胶圈连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验	m	88.5	0	0	0
4	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De500 4. 连接形式:胶圈连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验	m	13	0	0	0
4		给水						
1	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:人防给水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	15	0	0	0
2	031202002003	管道防腐蚀	1. 除锈级别:动力工具除轻锈 2. 分层内容:外壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→缠玻璃丝布→面漆→面漆	m2	1.88	0	0	0
3	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管De160 4. 连接形式:电熔连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	476	0	0	0
4	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管De110 4. 连接形式:电熔连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	12	0	0	0
5	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管De63 4. 连接形式:电熔连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	15	0	0	0
6	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管De50 4. 连接形式:电熔连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	17	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程 第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
7	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管De40 4. 连接形式:电熔连接、含配件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验、消毒、冲洗	m	7	0	0	0
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:法兰水表1个、法兰闸阀2个、防止回流污染止回阀1个、过滤器1个、法兰挠性接头1个、碳钢平焊法兰2片	组	2	0	0	0
9	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:法兰水表1个、法兰闸阀2个、防止回流污染止回阀1个、过滤器1个、法兰挠性接头1个、碳钢平焊法兰2片	组	2	0	0	0
10	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:法兰水表1个、法兰闸阀2个、防止回流污染止回阀1个、过滤器1个、法兰挠性接头1个、碳钢平焊法兰2片	组	1	0	0	0
11	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:螺纹水表1个、螺纹闸阀2个、止回阀1个、过滤器1个、法兰挠性接头1个	组	2	0	0	0
12	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	10	0	0	0
13	031003011010	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接	副	10	0	0	0
5		土建						
6		管沟挖土方						
1	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	529.5	0	0	0
2	010102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	2118.01	0	0	0
3	010103001012	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:外购 3. 其他:满足设计规范及要求	m3	1357.09	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	010103001013	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	529.5	0	0	0
5	010103001014	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原石方回填	m3	610.28	0	0	0
6	030413004001	管道包封	1. 名称:100mm厚混凝土包封 2. 混凝土强度等级:C25	m	527	0	0	0
7	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	1507.73	0	0	0
7		水表井						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	19.98	0	0	0
2	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	79.93	0	0	0
3	010103001015	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	19.98	0	0	0
4	010103001016	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原石方回填	m3	49.96	0	0	0
5	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	29.97	0	0	0
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌水表井	座	4	0	0	0
8		化粪池						
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	14	0	0	0
2	010102003003	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	55.99	0	0	0
3	010103001017	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:外购	m3	38.2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程 第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	010103001018	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	14	0	0	0
5	010103001019	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原石方回填	m3	7.87	0	0	0
6	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	48.12	0	0	0
7	040504008001	化粪池	1. 名称:化粪池 2. 型号、规格:玻璃钢10m3 3. 其他未尽事宜:满足施工规范要求及要求	座	2	0	0	0
9		实验废水检查井、污水跌水检查井、污水检查井						
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	44.39	0	0	0
2	010102003004	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	177.57	0	0	0
3	010103001020	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	23.81	0	0	0
4	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	20.58	0	0	0
5	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	177.57	0	0	0
6	040504008002	污水检查井	1. 名称:预制混凝土检查井 2. 含井筒防坠网,防坠网网绳为高强度聚乙烯 3. 详细做法:详见图集06MS201-3-18	座	40	0	0	0
10		阀门井						
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	2.3	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程 第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
2	010102003005	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	9.22	0	0	0
3	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	2.3	0	0	0
4	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	9.22	0	0	0
5	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 详见图集05S502	座	15	0	0	0
11		雨水检查井						
1	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	85.36	0	0	0
2	010102003006	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	341.43	0	0	0
3	010103001021	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	40.52	0	0	0
4	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	44.84	0	0	0
5	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	341.43	0	0	0
6	040504008003	雨水检查井	1. 名称:预制混凝土雨水井 2. 含井筒防坠网,防坠网网绳为高强度聚乙烯 3. 06MS201-3-11	座	26	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单:								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外
管网工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外管网工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		单臂路灯基础						
1	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	2.82	0	0	0
2	010102003007	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	11.26	0	0	0
3	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	2.82	0	0	0
4	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	11.26	0	0	0
5	010501006002	设备基础	1. 混凝土路灯基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	14.08	0	0	0
2		路灯管基础						
1	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	63	0	0	0
2	010102003008	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	252	0	0	0
3	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	63	0	0	0
4	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	252	0	0	0
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25	0	0	0
6	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	100.1	0	0	0
7	030413004002	管道包封	1. 名称:100mm厚混凝土包封 2. 混凝土强度等级:C30	m	500	0	0	0
8	010103001022	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:外购	m3	275	0	0	0
3		安装						
1	030404017117	配电箱	1. 名称:配电箱ALLD 2. 安装方式:底边距地1.5m	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
2	030411001028	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地	m	1210	0	0	0
3	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJ(F)E 3. 规格:3x6.0mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室外	m	1256	0	0	0
4	030412007001	一般路灯	1. 名称:6m单臂路灯 2. 规格:灯杆高度均为6.0m,路灯功率为60WLED灯,灯具均为半截光型灯具,光源的防护等级不低于IP65。灯具功率因数不低于0.9 3. 灯杆材质、规格:内外热镀锌钢管 4. 附件配置要求:详见设计图纸 5. 杆座材质、规格:Φ800x900(高)灯底座保护罩,镀锌钢板定制 6. 接地要求:Φ16镀锌圆钢接地体(两侧各一根)2.5米/根	套	22	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_室外照明工程
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
分部分项清单：								
1		雨水花园						
1	050101012001	雨水花园	1. 名称:雨水花园 2. 基层:原状土 3. 防水层种类、做法:透水土工布 4. 找平层厚度、种类:300mm碎石垫层 5. 排水层厚度、材质:透水土工布 6. 回填轻质土厚度、种类:900mm厚种植土 7. 面层厚度、材质、做法:100~200mm蓄水层(平均值150mm) 8. 其他:满足设计规范及要求	m2	397.44	0	0	0
2		下凹绿地						
1	050101010001	下凹绿地	1. 名称:下凹绿地 2. 回填厚度:种植土层600mm 3. 面层:播种草皮 4. 养护期:12个月 5. 其他未尽事宜:满足设计规范及要求	m2	88.23	0	0	0
3		普通绿地						
1	050101010002	普通绿地	1. 名称:普通绿地 2. 回填厚度:种植土层600mm 3. 面层:播种草皮 4. 养护期:12个月 5. 其他未尽事宜:满足设计规范及要求	m2	5469.41	0	0	0
4		透水铺装						
1	050201005001	透水砖	1. 名称:透水铺装 2. 基层:素土夯实, 夯实系数≥0.93 3. 垫层厚度:200mm天然级配砂石碾实 4. 找平层厚度:30mm集配粗砂(或干硬性水泥砂浆) 5. 面层:60mm透水路面砖, 粗砂扫缝, 洒水封缝 6. 其他:满足设计规范及要求	m2	2661.34	0	0	0
5		水表井						
1	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	9.99	0	0	0
2	010102003009	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	39.97	0	0	0
3	010103001023	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	9.99	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
4	010103001024	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原石方回填	m3	24.98	0	0	0
5	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	24.98	0	0	0
6	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌水表井 2. 详见图集05S502	座	2	0	0	0
6		阀门井						
1	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	1.08	0	0	0
2	010102003010	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	4.3	0	0	0
3	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	1.08	0	0	0
4	010103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	4.3	0	0	0
5	040504001004	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 详见图集05S502	座	7	0	0	0
7		雨水溢流口						
1	010101004011	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	4.18	0	0	0
2	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含装车,含倒土费 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	4.18	0	0	0
3	040504009001	雨水溢流口	1. 名称:雨水溢流口 2. 规格尺寸:400*400*900mm 3. 垫层、基础材质及厚度:碎石层厚50mm,粒径Φ15~25 4. 雨水口:聚乙烯环保雨水口 5. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:复合树脂雨水篦子,不绣钢截污框	座	29	0	0	0
8		蓄水池						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101004012	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	148.03	0	0	0
2	010102003011	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	592.11	0	0	0
3	010103001025	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	148.03	0	0	0
4	010103001026	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原石方回填	m3	118.03	0	0	0
5	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	474.08	0	0	0
6	010501001003	垫层	1. 200mm厚素混凝土垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	22.05	0	0	0
7	011702001006	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	13.4	0	0	0
8	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HPB 300 直径≤10mm	t	0.009	0	0	0
9	040701004001	高密度聚乙烯 (HDPD) 膜	1. 铺设位置:蓄水池底部 2. 材料规格、强度、单位重量:HDPE防渗膜复合土工布 3. 其他:满足设计规范及要求	m2	134.75	0	0	0
10	040701004002	高密度聚乙烯 (HDPD) 膜	1. 铺设位置:蓄水池四周 2. 材料规格、强度、单位重量:HDPE防渗膜复合土工布 3. 其他:满足设计规范及要求	m2	457.95	0	0	0
11	01B001	PP模块雨水收集系统	1. 名称:PP模块 2. 其他:满足设计规范及要求	m3	130	0	0	0
9		机房						
1	010101004013	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	7.71	0	0	0
2	010102003012	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	30.84	0	0	0
3	010103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	7.71	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	010103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	30.84	0	0	0
5	010501001004	垫层	1. 200mm厚素混凝土垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.86	0	0	0
6	011702001007	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	3.16	0	0	0
10		弃流格栅井						
1	010101004014	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	4.39	0	0	0
2	010102003013	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	17.56	0	0	0
3	010103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	4.39	0	0	0
4	010103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	17.56	0	0	0
5	040504001005	砌筑井	1. 名称:弃流格栅井 2. 规格尺寸:1.98*1.98*2.8m 3. 盖板材质、规格:格栅采用2.5mmSUS304或者3mmFRP格栅 4. 详见图纸	座	2	0	0	0
11		回用水管挖方						
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	158.67	0	0	0
2	010102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	634.68	0	0	0
3	010103001027	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:外购 3. 其他:满足设计规范及要求	m3	539.75	0	0	0
4	010103001028	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	158.71	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
5	010103001029	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原石方回填	m3	94.89	0	0	0
6	010103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	539.79	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建) 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建) 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建) 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(土建)
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
分部分项清单：								
1		雨水回用管网						
1	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:回用水 3. 材质、规格:PE管De63 4. 连接形式:热熔连接、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	29.5	0	0	0
2	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:回用水 3. 材质、规格:PE管De50 4. 连接形式:热熔连接、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	113	0	0	0
3	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:回用水 3. 材质、规格:PE管De40 4. 连接形式:热熔连接、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	87.5	0	0	0
4	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:回用水 3. 材质、规格:PE管De32 4. 连接形式:热熔连接、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	135	0	0	0
5	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:回用水 3. 材质、规格:PE管De25 4. 连接形式:热熔连接、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	341	0	0	0
6	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:De63 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	0	0	0
7	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:De50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	0	0	0
8	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:De40 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	0	0	0
9	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:De32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
10	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:De25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	0	0	0
11	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:绿化水龙头 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN25 4. 安装方式:带锁具且注明中水不得饮用	个	25	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
12	030408001041	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*25+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室外 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下	m	562.9	0	0	0
13	030411001029	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地敷设	m	533	0	0	0
2		90t水池雨水回用系统						
1	030109001008	离心式泵	1. 名称:排污泵 2. 规格:Q=15m3/h, H=10m, N=1.1KW 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030109001009	离心式泵	1. 名称:过滤水泵 2. 规格:Q=10m3/h, H=20m, N=1.1KW 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
3	030109001010	离心式泵	1. 名称:反冲洗水泵 2. 规格:Q=20m3/h, H=20m, N=2.2KW 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
4	030109001011	离心式泵	1. 名称:供水泵 2. 规格:Q=7m3/h, H=25m, N=3.0KW 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆, 设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
5	080806008003	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW):功率≤3kW	台	5	0	0	0
6	040602019001	加药设备	1. 类型:混凝剂投加装置 2. 规格、型号:Q=6L/h计量加药泵, 100L溶药桶 3. 其他:带配套球阀, 设备控制线缆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
7	040602019002	加药设备	1. 类型:消毒剂添加装置 2. 规格、型号:Q=6L/h计量加药泵, 100L溶药桶 3. 其他:带配套球阀, 设备控制线缆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
8	031006004001	气压罐	1. 名称:隔膜恒压罐 2. 型号、规格:AR-20 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
9	030113015001	过滤器	1. 名称:生物滤罐A 2. 规格:Q=10m3/h 3. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
10	030113015002	过滤器	1. 名称:生物滤罐B 2. 规格:Q=10m3/h 3. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
11	03B002	埋地机房和清水池	1. 名称:埋地机房和清水池 2. 规格:4. 5m*2. 2m*2. 2m, 机房为碳钢焊接箱体+环氧沥青防腐, 为成品设备, 机房为碳钢焊接箱体+环氧沥青防腐, 为成品设备 3. 其他:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
12	030609001001	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:焊接、含管件 4. 其他:满足施工规范及设计要求 5. 其他:按要求进行水压试验	m	5	0	0	0
13	030609001002	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:焊接、含管件 4. 其他:满足施工规范及设计要求 5. 其他:按要求进行水压试验	m	20	0	0	0
14	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈及污垢 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	kg	5. 13	0	0	0
15	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表1个、手动球阀2个	组	1	0	0	0
16	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表1个、手动球阀1个、电动阀门1个、倒流防止器1个	组	1	0	0	0
17	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:电动阀门 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	0	0	0
18	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:手动球阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	0	0	0
19	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:手动球阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	1	0	0	0
20	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	0	0	0
21	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
22	031003011011	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接	副	1	0	0	0
23	030601002008	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:详见设计图纸	台	5	0	0	0
24	030601004002	流量仪表	1. 名称:转子流量计 2. 型号:详见设计图纸	台	1	0	0	0
25	080902006002	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:详见设计图纸	个	1	0	0	0
26	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:90t雨水回用电控柜 2. 型号:含变频系统 3. 规格:详见设计 4. 其他包含:电气控制盘示意图(含三相电气回路、辅助设施电气回路)	台	1	0	0	0
3		40t水池雨水回用系统						
1	030109001012	离心式泵	1. 名称:排污泵 2. 规格:Q=10m3/h, H=10m, N=1.1Kw 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
2	030109001013	离心式泵	1. 名称:过滤水泵 2. 规格:Q=7m3/h, H=20m, N=1.1Kw 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
3	030109001014	离心式泵	1. 名称:反冲洗水泵 2. 规格:Q=20m3/h, H=20m, N=2.2Kw 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
4	030109001015	离心式泵	1. 名称:供水泵 2. 规格:Q= 2m3/h, H=25m, N=1.5Kw 3. 单机试运转要求:含电机调试 4. 其他:带设备控制线缆 5. 其他:满足施工规范及设计要求	台	2	0	0	0
5	080806008004	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW):功率≤3kW	台	5	0	0	0
6	040602019003	加药设备	1. 类型:混凝剂投加装置 2. 规格、型号:Q=6L/h计量加药泵, 100L溶药桶 3. 其他:带配套球阀, 设备控制线缆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0
7	040602019004	加药设备	1. 类型:消毒剂添加装置 2. 规格、型号:Q=6L/h计量加药泵, 100L溶药桶 3. 其他:带配套球阀, 带设备控制线缆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	套	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
8	031006004002	气压罐	1. 名称:隔膜恒压罐 2. 型号、规格:AR-20 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
9	030113015003	过滤器	1. 名称:生物滤罐A 2. 规格:Q=10m3/h 3. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
10	030113015004	过滤器	1. 名称:生物滤罐B 2. 规格:Q=10m3/h 3. 其他:满足施工规范及设计要求	台	1	0	0	0
11	03B003	埋地机房和清水池	1. 名称:埋地机房和清水池 2. 规格:4.5m*2.2m*2.2m, 机房为碳钢焊接箱体+环氧沥青防腐, 为成品设备, 清水箱为碳钢焊接箱体+环氧沥青防腐, 为成品设备 3. 其他:带10cm槽钢底座, 焊接在箱体底部, 并带成品设备附件(爬梯等其他)	套	1	0	0	0
12	030609001003	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:焊接、含管件 4. 其他:按要求进行水压试验	m	5	0	0	0
13	030609001004	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:焊接、含管件 4. 其他:按要求进行水压试验	m	15	0	0	0
14	030609001005	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:焊接、含管件 4. 其他:按要求进行水压试验	m	6	0	0	0
15	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈及污垢 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	kg	4.99	0	0	0
16	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:电动阀门 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	0	0	0
17	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:手动球阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	0	0	0
18	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:手动球阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	0	0	0
19	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:手动球阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	1	0	0	0
20	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
21	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
22	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	1	0	0	0
23	031003011012	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接	副	1	0	0	0
24	030601002009	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:详见设计图纸	台	5	0	0	0
25	030601004003	流量仪表	1. 名称:转子流量计 2. 型号:详见设计图纸	台	1	0	0	0
26	080902006003	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:详见设计图纸	个	1	0	0	0
27	031003013007	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个、手动球阀2个	组	1	0	0	0
28	031003013008	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个、手动球阀1个、电动阀门1个、倒流防止器1个	组	1	0	0	0
29	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:40t雨水回用电控柜 2. 型号:含变频系统 3. 规格:详见设计 4. 其他包含:电气控制盘示意图(含三相电气回路、辅助设施电气回路)	台	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装) 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装) 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_海绵城市工程(安装)
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								暂估价
分部分项清单:								
1		中水配电及中水管						
1	030408001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*25+1*16mm2 4. 材质:铜质 5. 敷设方式、部位:室外 6. 电压等级(kV):1.0kV及以下	m	147.2	0	0	0
2	030411001030	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其他:含配件 6. 其他未尽事宜:满足施工规范及设计要求	m	136	0	0	0
3	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 挖土深度:详见图纸 4. 不装车 5. 其他:满足设计规范及要求	m3	45.33	0	0	0
4	010102002007	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	181.32	0	0	0
5	010103001030	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:外购 3. 其他:满足设计规范及要求	m3	149.9	0	0	0
6	010103001031	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	45.33	0	0	0
7	010103001032	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:满足设计规范及要求 3. 填方来源、运距:原石方回填	m3	31.41	0	0	0
8	010103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	149.91	0	0	0
9	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:中水原水(优质杂排水) 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管De200 4. 连接形式:胶圈连接、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行试验	m	177	0	0	0
10	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管DN50 4. 连接形式:熔融连接、含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	107.5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
11	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管DN75 4. 连接形式:熔融连接、含管 件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求	m	27.5	0	0	0
12	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管DN100 4. 连接形式:熔融连接、含管 件 5. 压力试验及吹、洗设计要 求:按设计要求 6. 附件:含通气帽	m	162.6	0	0	0
13	030109001016	离心式泵	1. 名称:排污泵 2. 规格:Q=15m/h, H=10m, N=1. 1Kw 3. 单机试运转要求:含电机调 试 4. 其他:带设备控制线缆	台	1	0	0	0
14	030109001017	离心式泵	1. 名称:过滤水泵 2. 规格:Q=5m/h, H=20m, N=1. 1 Kw 3. 单机试运转要求:含电机调 试 4. 其他:带设备控制线缆	台	1	0	0	0
15	030109001018	离心式泵	1. 名称:反冲洗水泵 2. 规格:Q=8m/h, H=20m, N=1. 5 kw 3. 单机试运转要求:含电机调 试 4. 其他:带设备控制线缆	台	1	0	0	0
16	030113015005	过滤器	1. 名称:生物滤罐A 2. 规格:Q=2. 5m3/h	台	1	0	0	0
17	030113015006	过滤器	1. 名称:生物滤罐B 2. 规格:Q=2. 5m3/h	台	1	0	0	0
18	040602019005	加药设备	1. 类型:混凝土投加装置 2. 规格、型号:Q=2L/h计量加 药泵, 100L溶药桶 3. 其他:带配套球阀, 设备控 制线缆	套	1	0	0	0
19	040602019006	加药设备	1. 类型:消毒剂添加装置 2. 规格、型号:Q=2L/h计量加 药泵, 100L溶药桶 3. 其他:带配套球阀, 带设备 控制线缆	套	1	0	0	0
20	030109001019	离心式泵	1. 名称:供水泵 2. 规格:Q= 2m3/h, H=20m, N=1 . 5Kw 3. 单机试运转要求:含电机调 试 4. 其他:带设备控制线缆	台	2	0	0	0
21	031006004003	气压罐	1. 名称:隔膜恒压罐 2. 型号、规格:AR-20 3. 安装方式:落地安装	台	1	0	0	0
22	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:电控柜 2. 型号:含变频系统 3. 规格:详见设计 4. 其他包含:电气控制盘示意 图(含三相电气回路、辅助设 施电气回路)	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
23	030609001006	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:焊接、含管件 4. 其他:按要求进行水压试验	m	2	0	0	0
24	030609001007	钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:焊接、含管件 4. 其他:按要求进行水压试验	m	30	0	0	0
25	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈及污垢 2. 油漆品种:红丹漆、防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆 4. 其他:满足施工规范及设计要求	kg	4.08	0	0	0
26	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:电动阀门 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
27	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:电动阀门 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
28	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:手动球阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	0	0	0
29	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:手动球阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
30	031003001031	螺纹阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
31	031003001032	螺纹阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0
32	030601002010	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:详见设计图纸	台	5	0	0	0
33	030601004004	流量仪表	1. 名称:转子流量计 2. 型号:详见设计图纸	台	1	0	0	0
34	080902006004	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:详见设计图纸	个	1	0	0	0
35	031003001033	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器组 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:DN50手动蝶阀1个、DN50单向阀1个、DN50倒流防止器个	个	1	0	0	0
36	031003013009	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个、手动球阀2个	组	1	0	0	0
37	031003013010	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个、手动球阀1个、电动阀门1个、倒流防止器1个	组	1	0	0	0
2		中水蓄水池						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
1	010101004015	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:投标人自行综合考虑 3.挖土深度:详见图纸 4.不装车 5.其他:满足设计规范及要求	m3	29.61	0	0	0
2	010102003014	挖基坑石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开挖方式:投标人自行综合考虑 3.不装车 4.其他:满足设计规范及要求	m3	118.42	0	0	0
3	010103001033	回填方	1.填方材料品种:土方 2.填方粒径要求:满足设计规范及要求 3.填方来源、运距:原土回填	m3	29.61	0	0	0
4	010103001034	回填方	1.填方材料品种:石方 2.填方粒径要求:满足设计规范及要求 3.填方来源、运距:原石方回填	m3	11.99	0	0	0
5	010103002034	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.其他:含倒土费、装车 4.其他:满足设计规范及要求	m3	106.43	0	0	0
6	010501001005	垫层	1.200mm厚素混凝土垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	4.95	0	0	0
7	011702001008	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	4	0	0	0
8	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.005	0	0	0
9	040701004003	高密度聚乙烯(HDPD)膜	1.铺设位置:蓄水池底部 2.材料规格、强度、单位重量:HDPE防渗膜复合土工布 3.其他:满足设计规范及要求	m2	20.25	0	0	0
10	040701004004	高密度聚乙烯(HDPD)膜	1.铺设位置:蓄水池四周 2.材料规格、强度、单位重量:HDPE防渗膜复合土工布 3.其他:满足设计规范及要求	m2	141.9	0	0	0
11	03B004	PP模块雨水收集系统	1.名称:PP模块 2.其他:满足设计规范及要求	m3	20	0	0	0
3		中水处理机房						
1	03B005	埋地机房和清水池	1.名称:埋地机房和清水池 2.规格:4.5m*2.2m*2.2m,机房为碳钢焊接箱体+环氧沥青防腐,为成品设备,清水箱为碳钢焊接箱体+环氧沥青防腐,为成品设备 3.其他:带10cm槽钢底座,焊接在箱体底部,并带成品设备附件(爬梯等其他)	套	1	0	0	0
2	010101004016	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:投标人自行综合考虑 3.挖土深度:详见图纸 4.不装车 5.其他:满足设计规范及要求	m3	7.71	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价
3	010102003015	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:投标人自行综合考虑 3. 不装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	30.84	0	0	0
4	010103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	7.71	0	0	0
5	010103002036	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其他:含倒土费、装车 4. 其他:满足设计规范及要求	m3	30.84	0	0	0
6	010501001006	垫层	1. 200mm厚素混凝土垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.86	0	0	0
7	011702001009	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	3.16	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率 (%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称： 贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵州师范学院新材料与人工智能产学研实训基地项目施工_室外配套设施_中水系统
 第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。